



PLA D'AUTOPROTECCIÓ
FESTA DEL RENAIXEMENT



**Ajuntament
de Tortosa**

Tortosa, juny de 2026

Isabel Valls Pedret
47.621.359-C
Acreditada per a la redacció de plans d'autoprotecció
d'interès local i de Catalunya

VALLS
PEDRET
ISABEL -
47621359C

Firmado
digitalmente por
VALLS PEDRET
ISABEL - 47621359C
Fecha: 2026.06.15
18:37:19 +02'00'

HISTÒRIC DEL DOCUMENT

VERSIÓ	DATA	AUTOR	MODIFICACIONS
1.0	Juliol 2019	JESÚS FERNANDEZ GOMEZ	Creació del document
2.0	Juliol 2025	ISABEL VALLS PEDRET	Revisió 1 del document
2.1	Juny 2026	ISABEL VALLS PEDRET	Actualització dos nous espais Directora PAU

ÍNDEX

Document 1: Identificació del lloc. Inventari, anàlisi i avaluació del risc

- 1.0 Introducció i abast
- 1.1 Identificació de la instal·lació
- 1.2 Emplaçament
- 1.3 Accessibilitat per ajuda externa
- 1.4 Descripció de l'activitat
- 1.5 Ocupació
- 1.6 Inventari i anàlisi del risc
- 1.7 Avaluació del risc
- 1.8 Plànols

Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció

- 2.0 Introducció
- 2.1 Mitjans materials disponibles
- 2.2 Mitjans humans disponibles
- 2.3 Mesures correctores de risc i d'autoprotecció
- 2.4 Plànols

Document 3: Manual d'actuació

- 3.1 Objecte
- 3.2 Identificació i classificació de les emergències
- 3.3 Equips d'emergència
- 3.4 Accions a realitzar (per a cada risc)
- 3.5 Fitxes d'actuació (per a cada persona, equip o servei)
- 3.6 Integració amb altres plans

Document 4: Implantació, manteniment i actualització

- 4.1 Responsabilitat i organització
- 4.2 Programa d'implantació, programació i divulgació
- 4.3 Programa d'exercicis simulacres
- 4.4 Programa de manteniment
- 4.5 Actualització del pla
- 4.6 Proposta de programa d'implantació

Annexos

Annex I: Directori de Comunicacions

Annex II: Formularis per a la gestió de les emergències

Annex III: Plànols

Annex IV: Fitxes d'actuació

DOCUMENT 1:

IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC.

1.0 Introducció i abast

El present document té per objecte l'homologació del Pla d'autoprotecció de la Festa del Renaixement de Tortosa d'interès per a la Protecció Civil Local, d'acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

La redacció d'aquest Pla és obligatori, ja que, l'establiment queda inclòs dintre de l'annex I, apartat B f.2 del Decret 30/2015, activitats en espais no delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones.

Aquest Pla d'autoprotecció preestablirà i configurarà una organització capacitada que activarà el pla d'actuació per a cada escenari sinistral i per a cadascun dels equips i portarà a terme el pla d'evacuació que s'estableix.

Aquesta organització actuarà de forma progressiva i gradual en funció de la importància i gravetat del sinistre o accident des de l'actuació localitzada o conat d'emergència fins a l'actuació general o emergència general.

Aquest pla d'autoprotecció pretén:

1. Fer les actuacions necessàries abans de l'arribada dels grups exteriors d'auxili (bombers, policies, etc.) i facilitar la seva actuació.
2. Neutralitzar les causes i efectes d'un accident o sinistre sempre que es produeixi dins els propis límits de les instal·lacions i/o edificis, amb els mateixos mitjans de què disposa la instal·lació.
3. Facilitar, arribat el cas, una evacuació del públic de forma ràpida i segura.

Amb aquest propòsit, es pretén prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, així com donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència i garantir la integració d'aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil.

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, el PAU haurà de ser revisat com mínim cada 4 anys. Així mateix, es revisarà sempre que hi hagi modificacions d'importància.

Aquest document ha estat elaborat en funció de la informació disponible en el moment de l'elaboració, subministrada pels responsables de les activitats i per les visites realitzades als emplaçaments dels diferents esdeveniments per part del redactor del PAU, per la qual cosa el tècnic responsable de la realització del Pla d'Autoprotecció no respon davant de vicis ocults, posteriors alteracions, modificacions o causes sobrevingudes.

1.1 Identificació de la instal·lació

1.1.1 Nom i tipus d'activitat

FESTA DEL RENAIXEMENT

1.1.2 Identificació del titular de la Festa

Ajuntament de Tortosa

Pl. d'Espanya, 1

977.58.58.00

1.1.3 Codi d'identificació fiscal (CIF)

P-4315700-G

1.1.4 Adreça postal

Pl. d'Espanya, 1

43500 Tortosa

1.1.5 Dades de contacte en cas d'emergència

Nom: JESÚS FERNANDEZ GOMEZ

Càrrec: cap àrea policia local Tortosa

Correu electrònic: jesusf@tortosa.cat

Telèfon: 977.58.58.01

1.1.6 Nom de la persona titular de la direcció del pla d'autoprotecció i responsable

Nom: MAR LLEIXÀ FORTUÑO (ALCALDESSA)

Telèfon 1 : 671.76.74.04

Correu electrònic: mlleixa@tortosa.cat

1.1.7 Cap de l'emergència

Nom: JESÚS FERNANDEZ GOMEZ

Càrrec: cap àrea policia local Tortosa

Correu electrònic: jesusf@tortosa.cat

Telèfon: 977.58.58.01

1.1.8 Responsable de la gestió de les actuacions de prevenció i gestió de riscos

Nom: JESÚS FERNANDEZ GOMEZ
Càrrec: cap àrea policia local Tortosa
Correu electrònic: jesusf@tortosa.cat
Telèfon: 977.58.58.01

1.1.9 Tècnic redactor del pla d'autoprotecció

Nom : Isabel Valls Pedret
DNI: 47.621.359-C
Titulació: Acreditada per a la redacció de plans d'autoprotecció d'interès local i de Catalunya.
Adreça: Passeig Joan Cid i Mulet, 9, 2-4 – 43590 TORTOSA
Telèfon: 671679217

1.2 Emplaçament

Diferents emplaçaments de la ciutat de Tortosa. Veure detall en els següents apartats.

Coordenades UTM

Es detallaran les coordenades UTM en cada una de les fitxes dels diferents espais de la festa.

Aspectes Geogràfics de l'emplaçament

Es detallaran les característiques de la topografia, en cada una de les fitxes dels diferents espais de la festa.

Entorn construït

La major part dels actes es desenvolupen en un context urbà envoltat d'edificacions d'ús majoritàriament d'habitatge.

S'ha de tenir en compte que es desenvolupa en part del casc antic, on les dimensions dels carrers i planejament urbà dificulta l'accés als vehicles d'emergència.

Posar especial interès també, als actes realitzats a les zones de muralles.

Composició dels espais

Es detallaran la composició dels espais en cada una de les fitxes dels diferents espais de la festa.

Espai exterior

Es detallarà la descripció dels espais en cada una de les fitxes dels diferents espais de la festa.

Accessos

Es detallarà la descripció dels accessos en cada una de les fitxes dels diferents espais de la festa.

Tota aquesta informació es troba reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l'annex III:

- 01 – SITUACIÓ
- 02- EMPLAÇAMENT
- 03- ACCESSIBILITAT PER A L'AJUDA EXTERNA

1.3 Accessibilitat per a ajuda externa

Descripció general de les vies d’aproximació

ACCESSIBILITAT PER A L’AJUDA EXTERNA	
Descripció dels principals accessos	
Nucli antic	C-42 . Amplada de 14m amb doble sentit de circulació per dos carrils que accedeixen a l’Av. Generalitat.
Nucli antic – Pont de l’Estat	C-12. Amplada de 14m amb doble sentit de circulació per dos carrils que accedeixen pel Pont de l’Estat.

A continuació es detallen les vies d’accés de l’ajuda externa per a cada un dels espais de la festa:

VIES D’ACCÉS PER A L’AJUDA EXTERNA	
Espai de la festa	Ruta principal d’accés
1. Plaça Ajuntament	Av. Generalitat des de la C-42
2. Portal del Romeu	Pel Carrer de la Rosa des de l’Av. Generalitat
3. Plaça de l’Absis	Pel Carrer Costa de Capellans dels de la Rambla Felip Pedrell
4. Plaça de la Catedral	Per la Rambla Felip Pedrell
5. Mercat d’època	Per la Rambla Felip Pedrell i qualsevol dels carrers laterals
6. Mercat del Vall	Per la Plaça del Pont de Pedra dels de l’Av. Generalitat
7. Mercat de l’Escorxador	Per la Rambla Felip Pedrell
8. Plaça Mossèn Sol	Pel carrer Providència des de la pujada del Parador
9. Pati Col·legi Sant Josep	Pel carrer Providència des de la pujada del Parador
10.Escales Muralles del Rastre	Per Plaça Mossèn Sol - carrer Providència des de la pujada del Parador
11.Plaça Escorxador	Per la Rambla Felip Pedrell
12.Plaça dels Dolors	Pel Carrer Montcada des de l’Av. Felip Pedrell
13.Plaça Agustí Querol	Av. Generalitat des de la C-42

VIES D'ACCÉS PER A L'AJUDA EXTERNA	
Espai de la festa	Ruta principal d'accés
14.Plaça de la Cinta	Pel Carrer de la Rosa des d'Av. Generalitat
15.Plaça de Sant Joan	Pel Carrer Providència des de la Pujada del Parador
16.Plaça Sant Jaume	Per Rambla Felip Pedrell
17.Pista esportiva de Remolins	Per la Pujada del Parador dels de Rambla Felip Pedrell – Carrer Benifallet
18.Plaça Paiolet	Rambla Felip Pedrell des de C-42
19.Plaça Immaculada	C-12/C-42, Av. Generalitat – Rambla Felip Pedrell i Carrer Benifallet
20.Plaça Barcelona	Av. Generalitat des de C-42
21.Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènech	Per la Plaça dels Estudis dels dels Carrer Providència – Pujada del Parador – Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
22.Castell de la Suda	Pujada al Parador des de Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
23.Reials Col·legis	Per Carrer Jurista Miralles des del Carrer Providència – Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
24.Catedral de Santa Maria	Pel Carrer Costa de Capellans des de Rambla Felip Pedrell
25.Carrer Cervantes	Per Carrer Argentina – Av. Generalitat – C-42
26.Palau Episcopal	Per la Rambla Felip Pedrell
27.Avançades de Sant Joan	Pujada de Sant Josep de la Muntanya-Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
28.Casal Tortosí	Pel Carrer Providència de de Pujada del Parador des de Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
29.Aparcament Casal Tortosí	Pel Carrer Providència de de Pujada del Parador des de Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
30.Escola Oficial d'Idiomes	Per Carrer Jurista Miralles des del Carrer Providència – Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
31.Església de la Reparació	Per Carrer de la Mercé des de Carrer del Vall- Carrer Providència – Pujada del Parador- Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell

VIES D'ACCÉS PER A L'AJUDA EXTERNA	
Espai de la festa	Ruta principal d'accés
32.Parc Municipal	Av. Generalitat des de C-42
33.Clos del Riu – Parc de la Fira	Per Av. Remolins des de Rambla Felip Pedrell
34.Carrer Sant Felip Neri	Pel Carrer de la Rosa des d'Av. Generalitat
35.Museu de l'Ebre	Des de C-42 o C-12 a través del Pont del Bimil·lenari
36.Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	Accés des de Plaça Immaculada – Carrer Benifallet – Rambla Felip Pedrell
37.Pati convent Puríssima	Pel Carrer Replà des de Carrer Montcada
38.Balneari d'en Porcar	Per Carrer de Jaume Tió i Noé i Cavaller de Gràcia
39.Antic camp de la Torreta	Per Travessia del Mur

Àrees destinades a l'apropament i estacionament de vehicles d'emergència

Les àrees destinades a l'apropament i estacionament de vehicles d'emergència es localitzen en els següents punts:

UBICACIÓ AMBULÀNCIES	
Espai de la festa	Horari
Carrer del Castell (junt a les escales de les Avançades)	Durant la celebració dels actes de dijous a dissabte a la matinada
Travessia del Mur	Durant la celebració dels actes de dijous a dissabte a la matinada, al Camp de la Torreta
Avinguda Remolins – Plaça Escorxador	Durant tota la celebració.
Carrer Artur Anguera	Durant la Desfilada del diumenge.

Punt de rebuda dels equips externs d'ajuda

El punt de rebuda, on el responsable del protocol d'actuació ha de rebre els equips externs d'ajuda, al punt de control d'accés de cada un dels recintes.

En el cas d'esdeveniments com passa carrers o desfilades, es concretarà el punt de recepció amb la policia local.

Accessibilitat als edificis per façana

L'accessibilitat als actes realitzats en edificis, queda reflectida en cada una de les fitxes dels espais de la festa.

Totes aquestes façanes accessibles han de complir amb les següents condicions:

Les façanes accessibles disposen de portes que permeten accedir als bombers a l'establiment i operar sense risc en tasques de salvament; aquestes obertures compleixen les següents característiques:

- a) 1,2 m d'alçada com a mínim
- b) 0,8 m d'amplada com a mínim
- c) 1,2 m d'alçada màxima d'ampit
- d) La situació d'aquestes obertures és fàcilment localitzable pels bombers,

Tota aquesta informació es troba reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l'annex III:

03- ACCESSIBILITAT PER A L'AJUDA EXTERNA

1.4 Descripció de l’activitat

La Festa del Renaixement de Tortosa es celebra cada any la segona quinzena de juliol.

Es tracta d’un esdeveniment de destacada trajectòria. Durant quatre dies, tota la ciutat és un gran escenari que transporta al segle XVI.

A la festa hi participen més de 3.000 ciutadans vestits d’època i s’hi ofereixen una seixantena espectacles diaris, amb més de 500 actors participants

És una festa de recreació històrica que ofereix un programa d’actes des del matí fins altes hores de la matinada. Els actes, a més, estan estretament relacionats amb la història de la ciutat.

Tots els carrers, especialment els del nucli antic, es transformen i s’engalanen per tornar al passat. Els veïns passegen els seus llustrosos i ornamentats mentre músics i grups itinerants provinuts de tot Europa posen música i festa per tots els carrers, on també hi ha un enorme i evocador mercat d’època. Els obradors i fogars dels restauradors, forners i pastissers ofereixen menjar als visitants.

La Festa del Renaixement ha rebut nombrosos reconeixements, com la declaració de Festa d’interès Turístic Nacional, Festa Local d’Interès Turístic Local i la Placa d’Honor del Turisme de Catalunya.

Data de la festa

DATES FESTA DEL RENAIXEMENT	
ANY	DATA
2024	Del 18 al 21 de juliol
2025	Del 19 al 22 de juliol
2026	Del 16 al 19 de juliol
2027	Del 15 al 18 de juliol

Horari

Cada activitat té el seu horari, que poden anar des de les 10:00 hores del matí fins a les 06:00 hores. En el quadre següent queden especificats els horaris generals i els dels esdeveniments més importants.

HORARI DELS ACTES DE LA FESTA DEL RENAIXEMENT		
ACTIVITAT	DATA	HORARI
Cerimònia inaugural	18 de juliol (2024)	20:00
Esdeveniments festius	Del 18 al 21 de juliol (2024)	10:00-01:00
Cerimònia de cloenda	21 de juliol (2024)	00:00

1.4.1 Característiques constructives de l’edifici

Les característiques constructives de cada un dels edificis on es realitzen actes de la festa, queden detallades en les fitxes dels espais.

1.4.2 Àrees de la instal·lació

La majoria dels actes de la festa es realitzen als barris del Nucli Antic, Remolins i Santa Clara, tot i que es poden fer actes culturals i festius en altres indrets com el barri de Pescadors (zona de l’Ajuntament) o l’Eixample (Taulell al Carrer).

A continuació es detallen cada un dels espais on es realitzen actes de la festa.

Mercats

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS - MERCATS	
Acte programat	Carrers
Mercat d’Època	Carrer Ciutat Carrer Croera Carrer Santa Anna Plaça Sant Jaume Carrer Antoni Casanova Plaça Immaculada
Mercat del Vall	Carrer del Vall Plaça dels Dolors Carrer Nou del Vall Carrer del Replà fins Pl. Sant Joan
Mercat de l’Escorxador	Av. Remolins (exterior recinte Museu de Tortosa) Plaça Escorxador

Rutes espectacles de carrer

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS – RUTES ESPECTACLES DE CARRER	
Acte programat	Carrers
Ruta 1	Carrer Nou del Vall Plaça del Pont de Pedra Carrer de la Rosa Plaça de la Cinta
Ruta 2	Plaça Immaculada Plaça Sant Jaume Carrer Santa Anna Costa dels Capellans

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS – RUTES ESPECTACLES DE CARRER	
Acte programat	Carrers
Ruta 3	Portal del Romeu Carrer Nou del Vall Pl. del Pont de Pedra Carrer Ciutat Encreuament Ciutat i Taules Velles
Ruta 4	Plaça Paiolet Carrer Ciutat Plaça catedral Rambla Felip Pedrell Plaça Escorxador

Campaments

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS - CAMPAMENTS	
Acte programat	Carrers
Campament de les Quincalles	C/ de Sant Felip Neri
Campament de les Cavalleries	Clos del Riu (Parc de la Fira)
Campament dels Abanderats	
Campament de la Comèdia	
Campament del Pou	Pl. Mossèn Sol
Campament del Terc	Pl. Sant Joan


Gran desfilada


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS – GRAN DESFILADA	
Acte programat	Carrers
Gran desfilada	Parc Teodor González amb Rosselló Avinguda Generalitat, Plaça Constitució, Carrer Bisbe Aznar, Carrer Ciutat, Carrer Croera, Plaça de la Catedral Plaça de l’Absis


Tota aquesta informació es troba reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l’annex III:

- 04- RUTES ESPECTACLES DE CARRER
- 05- RECORREGUT GRAN DESFILADA. VIES D’EVACUACIÓ

Localització i fitxa descriptiva dels espais de la festa

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
01	PLAÇA AJUNTAMENT
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com vies d'evacuació
COORD. UTM	X: 290.922 / Y: 4.520.577
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	2000 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	7200 persones
ACTIVITATS	Punt de sortida de seguicis, rutes nòmades i ruta d'espectacles de carrer 5. Videomapping.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
02	PORTAL DEL ROMEU
DESCRIPCIÓ	Pas públic des del Carrer del Vall a la Plaça de la Cinta. Espai obert a l'aire lliure.
COORD. UTM	X: 291.057 / Y: 4.521.009
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	300 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	2400 persones
ACTIVITATS	Punt de sortida de seguicis, rutes nòmades i ruta d'espectacles de carrer 5

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
03	PLAÇA DEL ABSIS
DESCRIPCIÓ	Pas públic des del Carrer Croera a la Plaça de la Cinta Espai obert a l'aire lliure. Zona de públic en forma de grades.
COORD. UTM	X: 291.005 / Y: 4.521.097
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	600 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	3600 persones
ACTIVITATS	Punt final gran desfilada. Espectacles de carrer. Espectacle pirotècnia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
04	PLAÇA DE LA CATEDRAL
DESCRIPCIÓ	Plaça elevada enfront la façana de la catedral. Espai obert a l'aire lliure. Espai elevat amb desnivells i rampes.
COORD. UTM	X: 290.977 / Y: 4.521.115
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	850 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	8000 persones
ACTIVITATS	Cerimònia inauguració. Videomapping. Espectacles de carrer.


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
05	MERCAT D'ÈPOCA
DESCRIPCIÓ	Mercadet amb parades de venda d'objectes i restauració. Espai a l'aire lliure. Ubicat al Carrer Ciutat, Carrer Croera, Carrer Santa Anna, Plaça Sant Jaume, Carrer Antoni Casanova i Plaça Immaculada.
COORD. UTM	INICI X: 290.946 / Y: 4.520.962 - FINAL X: 291.206 / Y: 4.521.398
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	2500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	10.200 persones
ACTIVITATS	Mercat d'època

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
06	MERCAT DEL VALL
DESCRIPCIÓ	Mercadet amb parades de venda d'objectes i restauració. Espai a l'aire lliure. Ubicat al Carrer del Vall, Plaça dels Dolors, Carrer Nou del Vall i Carrer del Replà fins Pl. Sant Joan.
COORD. UTM	INICI X: 290.947 / Y: 4.520.928 - FINAL X: 291.222 / Y: 4.520.970
UBICACIÓ	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	2500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	5400 persones
ACTIVITATS	Mercat d'època

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
07	MERCAT DE L'ESCORXADOR
DESCRIPCIÓ	Mercadet amb parades de venda d'objectes i restauració. Espai a l'aire lliure. Ubicat a l'Av. Remolins (exterior recinte Museu de Tortosa) i Plaça Escorxador
COORD. UTM	X: 290.980/ Y: 4.521.234
UBICACIÓ	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	1500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	10500 persones
ACTIVITATS	Mercat d'època

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
08	PLAÇA MOSSÈN SOL
DESCRIPCIÓ	Carrer amb una única sortida. Espai obert a l'aire lliure, amb accessos de de diferents carrers que poden ser emprats com vies d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.245 / Y: 4.521.053
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	2000 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	9000 persones
ACTIVITATS	Campament del Pou. Espectacles de carrer. Sortida rutes nòmades.


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
09	PATI DEL COL·LEGI SANT JOSEP
DESCRIPCIÓ	Espai exterior amb tancament perimetral. Control d'accés.
COORD. UTM	X: 291.332 / Y: 4.520.948
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	150 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	600 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corral de comèdia

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
10	ESCALES MURALLES DEL RASTRE
DESCRIPCIÓ	Espai exterior amb tancament perimetral. Control d'accés.
COORD. UTM	X: 291.305 / Y: 4.520.974
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	150 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	600 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corral de comèdia

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
11	PLAÇA DE L'ESCORXADOR
DESCRIPCIÓ	Mercadet amb parades de venda d'objectes i restauració. Espai a l'aire lliure. Ubicat a l'Av. Remolins (exterior recinte Museu de Tortosa) i Plaça Escorxador
COORD. UTM	X: 290.980/ Y: 4.521.234
UBICACIÓ	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	800 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	4800 persones
ACTIVITATS	Mercat d'època. Espectacles de carrer.-

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
12	PLAÇA DELS DOLORS
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291091/ Y: 4.520.990
UBICACIÓ	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	800 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	3600 persones
ACTIVITATS	Mercat d'època. Exposició. Espectacles de carrer. Jocs i atraccions infantils.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
13	PLAÇA AGUSTÍ QUEROL
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.960/ Y: 4.520.897
UBICACIÓ	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	300 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	4800 persones
ACTIVITATS	Actuacions de carrer. Crida del consell (cerimònia).

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
14	PLAÇA DE LA CINTA
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.039/ Y: 4.521.027
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	350 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	6500 persones
ACTIVITATS	Actuacions de carrer. Crida del consell (cerimònia).

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
15	PLAÇA SANT JOAN
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb dues sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.230/ Y: 4.520.967
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	400 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	2400 persones
ACTIVITATS	Campament. Actuacions de carrer. Mercat d'època.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
16	PLAÇA SANT JAUME
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb dues sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.079/ Y: 4.521.297
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	3600 persones
ACTIVITATS	Campament. Actuacions de carrer. Mercat d'època. Crida al Consell (Cerimònia)

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
17	PISTA POLIESPORTIVA REMOLINS
DESCRIPCIÓ	Pista poliesportiva. Espai a l'aire lliure. Disposa de tanca perimetral amb dues sortides a que condueixen a carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.235/ Y: 4.521.334
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	1100 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Concert

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
18	PLAÇA PAIOLET
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a vies d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.890 / Y: 4.520.960
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	350 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	4800 persones
ACTIVITATS	Punt de sortida ruta nòmada,

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
19	PLAÇA IMMACULADA
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a vies d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.217/ Y: 4.521.387
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	500 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	6000 persones
ACTIVITATS	Espectacles de carrer, Punt de sortida ruta nòmada, mercat d'època. Jocs i atraccions infantils. Crida del Consell (cerimònia)


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
20	PLAÇA BARCELONA
DESCRIPCIÓ	Plaça pública. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a vies d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.797 / Y: 4.520.690
UBICACIÓ	
	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	600 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	6000 persones
ACTIVITATS	Espectacles de carrer.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
21	CENTRE INTERPRETACIÓ RENAIXEMENT – ESPAI ST. DOMÈNEC
DESCRIPCIÓ	Espai tancat Alberga diverses sales d'exposicions. Ubicat al Carrer Sant Domènec, 12.
COORD. UTM	X: 291.247/ Y: 4.521.109
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	150 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	200 persones (Dues portes d'evacuació: una sortida a peu pla i una sortida a través d'escales exteriors). Dues façanes accessibles (C/ Sant Domènec i C/ Providència).
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Museu

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
22	CASTELL DE LA SUDA
DESCRIPCIÓ	Hotel amb pati d'armes. Parador nacional. Acte realitzat a la Sala Polvorí (sala ubicada en edifici independent).
COORD. UTM	X: 291.246/ Y: 4.521.224
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	100 persones (Sala Polvorí)
CAPACITAT EVACUACIÓ	100 persones (1 façana accessible. 1 sortida 1.20 m amplada)
ACTIVITATS	Concert

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
23	REIALS COL·LEGIS
DESCRIPCIÓ	Espai tancat amb pati/claustre, obert, central. Alberga l'arxiu comarcal i diverses sales d'exposicions. Ubicat al Carrer Sant Domènec.
COORD. UTM	X: 291.248/ Y: 4.521.138
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	100 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	100 persones (una porta d'evacuació. Una façana accessible)
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Exposició. Coralls de comèdia. Cerimònies.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
24	CATEDRAL DE SANTA MARIA
DESCRIPCIÓ	Espai tancat amb pati central. Alberga l'arxiu comarcal i diverses sales d'exposicions. Ubicat al Carrer Sant Domènec.
COORD. UTM	X: 291.027 / Y: 4.521.098
UBICACIÓ	
ACCÉS EXPOSICIÓ PERMANENT	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	600 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	1200 persones (Tres portes d'evacuació. Tres façanes accessibles)
PERSONAL	Personal propi
ACTIVITATS	Exposició permanent. Missa del Renaixement.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
25	CARRER CERVANTES
DESCRIPCIÓ	Encreuament dels carrers Cervantes i Teodoro González amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a vies d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.988/ Y: 4.520.642
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	200 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	6000 persones
ACTIVITATS	Sortida ruta nòmada


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
26	PALAU EPISCOPAL
DESCRIPCIÓ	Edifici que alberga el Palau Episcopal. L'acte es realitza en un pati interior.
COORD. UTM	X: 290.948/ Y: 4.521.062
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	175 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	600 persones (dues portes d'evacuació. Dues façanes accessibles)
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corrals de comèdia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
27	AVANÇADES DE SANT JOAN
DESCRIPCIÓ	Espai a l'aire lliure entre muralles. Terreny irregular. Múltiples desnivells. Risc de caiguda. Disposa de dos accessos. Accés principal a través de túnel amb canvis de direcció de reduïdes dimensions. Punt especialment crític.
COORD. UTM	X: 291.373 / Y: 4.521.274
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	840 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	840 persones
PERSONAL	3 Controladors d'accés – auxiliar de seguretat 2 Vigilants de seguretat privada 2 Voluntaris 1 Ambulància
ACTIVITATS	Corrals de comèdia. Espectacles de carrer. Activitat Musical.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
28	CASAL TORTOSÍ
DESCRIPCIÓ	Edifici que alberga el Casal tortosí. L'espectacle es realitza en un pati exterior.
COORD. UTM	X: 291.256/ Y: 4.520.969
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	200 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	200 persones (Dues portes d'evacuació. Dues façanes accessibles)
PERSONAL	1 Voluntari Control accés
ACTIVITATS	Corrals de comèdia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
29	APARCAMENT CASAL TORTOSÍ
DESCRIPCIÓ	Zona exterior amb tanca perimetral. Control d'accés.
COORD. UTM	X: 291.268 / Y: 4.520.992
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	400 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	500 persones
PERSONAL	1 Voluntari Control accés
ACTIVITATS	Corrals de comèdia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
30	ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
DESCRIPCIÓ	Espai tancat amb pati central. Alberga L'Escola Oficial d'Idiomes.
COORD. UTM	X: 291.271 / Y: 4.521.120
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	100 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	100 persones (Una porta d'evacuació. Una façana accessible)
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corral de comèdia


LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
31	ESGLÉSIA DE LA REPARACIÓ
DESCRIPCIÓ	Espai emplaçat en una església.
COORD. UTM	X: 291.086/ Y: 4.521.026
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	100 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	100 persones (una porta d'evacuació. Una façana accessible)
PERSONAL	1 Voluntari Control accés
ACTIVITATS	Corral de comèdia

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
32	PARC MUNICIPAL
DESCRIPCIÓ	Parc públic. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.744/ Y: 4.520.402
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	1000 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	28000 persones
ACTIVITATS	Punt de concentració i inici de la Gran Desfilada

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
33	CLOS DEL RIU – PARC DE LA FIRA
DESCRIPCIÓ	Espai públic enjardinat, emplaçat entre el riu i el campus universitari. Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 290.956 / Y: 4.521.517
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	1000 persones Campament de la comèdia: 90 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	15.000 persones Campament de la comèdia: 200 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	3 campaments. Espai natura (exhibicions amb animals). Jocs i atraccions infantils. Corral de comèdia (campament de la comèdia-espai delimitat)

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
34	CARRER SANT FELIP NERI
DESCRIPCIÓ	Espai obert a l'aire lliure, amb múltiples sortides a diferents carrers que poden ser emprats com a via d'evacuació.
COORD. UTM	X: 291.112/ Y: 4.521.071
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	250 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	1200 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Campament.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
35	MUSEU DE TORTOSA
DESCRIPCIÓ	Edifici que alberga el museu de Tortosa. L'activitat es realitza en un pati interior.
COORD. UTM	X: 291.010/ Y: 4.522.284
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	350 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	1600 persones (tres portes d'evacuació. Tres façanes accessibles)
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corrals de comèdia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
36	PASSEIG DE RONDA -PASSEIG DE LES TRES CULTURES
DESCRIPCIÓ	Espai a l'aire lliure. S'accedeix per la plaça de la Immaculada i transcorre pel passeig de Ronda i les Tres Cultures.
COORD. UTM	X: / Y:
UBICACIÓ	
IMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	60 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	800 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corrals de comèdia

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
37	PATI CONVENT PURÍSSIMA
DESCRIPCIÓ	Pati exterior annex al convent de la Puríssima. Espai delimitat per murs. Accés per Carreró Tras Puríssima per la Plaça Sant Joan.
COORD. UTM	X: 291.207/ Y: 4.520.941
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	175 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	600 persones
PERSONAL	1 Controlador d'accés – auxiliar de seguretat 1 Voluntari
ACTIVITATS	Corrals de comèdia.

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
38	BALNEARI D'EN PORCAR
DESCRIPCIÓ	Conjunt històric de l'Antic Balneari. Zona exterior amb una edificació, rehabilitada, destinada a sala d'exposicions.
COORD. UTM	X: 291.328 / Y: 4.521.426
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	400 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	800 persones (porta accés al recinte de 4m)
PERSONAL	1 Personal producció 1 Personal organització
ACTIVITATS	Espectacle teatral-musical i exposició (a l'interior del pavelló)

LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS	
39	ANTIC CAMP DE LA TORRETA
DESCRIPCIÓ	Espai exterior, envoltat de muralla i terraplè. Un únic accés a través de camí de 3.5m en alguns punts.
COORD. UTM	X: 291.427 / Y: 4.521.388
UBICACIÓ	
	
SIMBOLOGIA	 Via d'evacuació  Zona de públic
AFORAMENT TEÒRIC	700 persones
CAPACITAT EVACUACIÓ	700 persones ALERTA PUNT CRÍTIC: VIAL EVACUACIÓ COMPARTIT AMB ACCÉS DE VEHICLES EMERGÈNCIA
PERSONAL	3 Controladors d'accés – auxiliar de seguretat 1 Vigilants de seguretat privada 2 Voluntaris 1 Ambulància
ACTIVITATS	Festa nocturna musical, taverna.

1.4.3. Activitats de la instal·lació

A continuació es descriuen els actes que es realitzaran durant els tres dies de la Festa del Renaixement, indicant els horaris i les localitzacions.

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT
DIJOUS
CAMPAMENTS I VIDA QUOTIDIANA Campament de les Quincalles, <i>c/ de Sant Felip Neri</i> Campament de les Cavalleries, <i>clos del Riu</i> Campament del Pou, <i>Pl. Mossèn Sol</i> Campament del Terç, <i>Pl. Sant Joan</i> Campament dels Abanderats, <i>clos del Riu</i> Campament de la Comèdia, <i>clos del Riu</i> CERIMÒNIES D'ÈPOCA I CELEBRACIONS 19:00 Crida del Consell al so dels gaiters pels carrers i places. 19:15 Anada a l'acte inaugural. Les formacions i grups de recreació històrica de Tortosa desfilen pels carrers i places de la ciutat: Gaiters de l'Aguilot, Ball de Cavallets, La Fanfara de la Vegueria, Abanderats de Tortosa, Els Gegants i la Cort de Bèsties, Terç del Vescomte de Castellbò, Famílies Nobles del segle XVI. 20:00 Seguici de les banderes de la Ciutat i de la Vegueria, acompanyades pels macers del Consell i seguides per les senyores i senyors Procuradors i Procuradores. <i>Des de pl. Ajuntament fins al Portal del Romeu.</i> 20:15 Cerimònia d'obertura de portes i entrada de les banderes de la Ciutat i de la Vegueria a la Tortosa del segle XVI. <i>Portal del Romeu (Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana)</i> 20,30 Cerimònia d'inauguració de la XXVII Festa del Renaixement, <i>Pl. de la Catedral.</i> Durant l'acte es lliurarà l'Estendard de la Festa del Renaixement al Sr. Enric Querol i Coll, filòleg i historiador. Posteriorment, tindrà lloc la solemne Cerimònia de Jurament dels Procuradors i Procuradores de la Ciutat, presidida pel Molt Magnífic Procurador en Cap, en Jordi Jordan Farnós, així com el Pregó de la XXVII Festa del Renaixement, a càrrec de l'Excel·lentíssim Sr. Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei. <i>(Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana)</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIJOUS	
SONADORS I COMEDIANTS A LES PLACES	
Pl. Sant Jaume	
22,15 La Fanfara de la Vegueria	
23,15 A la caça de les bruixes	
Pl. de l'Absis	
22,30 Abanderats de Sansepolcro	
23,30 Tenet	
Pl. de la Cinta	
22,30 Terç del Vescomte de Castellbò	
23:00 Suterranya	
23,30 La Fanfara de la Vegueria	
24,00 Ordo Vagorum	
Pl. Immaculada	
22,00 La Fanfara de la Vegueria	
22,30 A Tempo	
23,00 A la caça de les bruixes	
24,00 Suterranya	
Pl. de la Catedral	
23,30 Tortosa: la llum de l'Ebre, videomapping	
24,30 Tortosa: la llum de l'Ebre, videomapping	
Pl. Mossèn Sol	
22,00 Terç del Vescomte de Castellbò	
22,30 Gaiters de l'Aguilot	
23,00 La Fanfara de la Vegueria	
23,30 Abanderats de Sansepolcro	
Pl. Sant Joan	
23,00 Ordo Vagorum	
24,00 A tempo	
Pl. Escorxador	
23,00 L'Ordre de l'Atxa	
24,00 Terç del Vescomte de Castellbó	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT
DIJOUS
RUTES NÒMADES DEL SEGLE XVI 22,00 Sortida Pl. Mossèn Sol: Terç del Vescomte de Castellbò. <i>Ruta 1</i> Sortida Pl. Immaculada: La Fanfara de la Vegueria. <i>Ruta 2</i> 22,30 Sortida Portal del Romeu: Fera. <i>Ruta 3</i> Sortida Pl. Paolet: L'Ordre de l'Atxa. <i>Ruta 4</i> 23,00 Sortida Pl. Mossèn Sol: La Fanfara de la Vegueria. <i>Ruta 1</i> Sortida Pl. Immaculada: A la caça de les bruixes <i>Ruta 2</i> 23,30 Sortida Portal del Romeu: L'Ordre de l'Atxa. <i>Ruta 3</i> Sortida Pl. Paolet: Terç del Vescomte de Castellbò <i>Ruta 4</i> <i>Ruta 1:</i> Sortida Pl. Mossèn Sol - c/ Nou del Vall - Pl. del Pont de Pedra - c/ de la Rosa - Pl. de la Cinta <i>Ruta 2:</i> Sortida Pl. Immaculada - Pl. Sant Jaume - c/ Santa Anna - Costa dels Capellans <i>Ruta 3:</i> Sortida Portal del Romeu - c/ Nou del Vall- Pl. del Pont de Pedra - c/ Ciutat - encreuament c/ Ciutat amb c/ Taules Velles <i>Ruta 4:</i> Sortida Pl. Paolet - c/ ciutat - Pl. catedral - Rambla Felip Pedrell - Pl. Escorxador
AMBIENTS DEL SEGLE XVI Patrimoni: 16,00 a 19,00h Exposició “Catedral: Sancta Maria Dertosae”, <i>Catedral de Santa Maria</i> 17,00 a 20,00h Exposició “El cel al Renaixement: la revolució científica al segle XVI”, <i>Museu de l'Ebre - Pont del Mil·lenari s/n</i> 19,00 a 24,30h “La Impremta de Gutenberg”, <i>Pl. dels Dolors</i> “Mostra d'instruments de tortura”, <i>Pl. dels Dolors</i> Mercats: 19,00 a 24,30 Mercat d'Època, <i>carrer ciutat, carrer Croera, carrer Sta. Anna, Pl. Sant Jaume, carrer Antoni Casanova,</i> <i>Pl. Immaculada</i> Mercat del Vall, <i>carrer del Vall, Pl. dels Dolors, carrer Nou del Vall i del Replà fins Pl. Sant Joan</i> Mercat de l'Escorxador, <i>avinguda Remolins (Exterior recinte Museu de Tortosa) i Pl. Escorxador</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIJOUS	
Espai Natura:	
19,00 a 24,30	Falconeria i vols d'exhibició , <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i>
	Les oques del castell , <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i>
	Passeig amb burrets, dromedaris i camells. Granja amb una flama i parada de bous , <i>Espai Natura - clos del Riu (Campus Universitari)</i>
	Passeig amb cavallets , <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i>
Taller i jocs:	
17,00 a 21,00	Exposició Els secrets de les Hortes de Pimpí , <i>Ass. Banys Àrabs vells - c/ Major de Sant Jaume, 6</i>
19,00 a 24,00h	Jocs i atraccions infantils , <i>Pl. Dolors, Pl. Immaculada i clos del Riu</i>
CORRALS DE COMÈDIES	
21,30h	Cantina Cantorum , <i>Casal Tortosí - Plaça Sant Joan, 5*</i>
22,30h	El viatger , <i>Palau Episcopal, c/ Croera, 9*</i>
22,30h	ReVersos a la lluna , <i>Aparcament del Casal Tortosí - Accés des de Pl. Mossèn Sol, 9*</i>
22,30h	Art Equestre en honor a la unió de les famílies Despuig i Curto , <i>Clos del Riu - Campament de les Cavalleries (Campus Universitari)*</i>
23,30h	Les vagabundes , <i>Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus Universitari)*</i>
24,30h	La màquina del temps de Leonardo da Vinci , <i>Avangades de Sant Joan - c/ del Castell de la Suda*</i>
	(*)Espectacle de pagament

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
CERIMÒNIES D'ÈPOCA I CELEBRACIONS	
11,00	Crida del Consell al so dels gaiters. <i>Pl. Ajuntament, Pl. Agustí Querol i Pl. de la Cinta</i>
18,30	Crida del Consell al so dels gaiters. <i>Pl. Immaculada, Pl. Sant Jaume, Pl. Catedral.</i>
20,00	Seguici dels Procuradors i Procuradores de la ciutat, <i>des de l'Ajuntament fins el Centre d'Interpretació de la Festa del Renaixement.</i>
20,30	Cerimònia de Jurament dels Arxivers, <i>Centre d'Interpretació de la Festa del Renaixement. (Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana)</i>
SONADORS I COMEDIANTS A LES PLACES	
Pl. de l'Ajuntament	
11,30	Terç del Vescomte de Castellbò
12,00	Abanderats de Tortosa
20,30	Abanderats de Sansepolcro
Pl. Dolors	
20,00	Camí a la Cort
21,00	Taraska
22,00	Grisàs de Jèrus
23,00	Les Gueuses
Pl. Sant Jaume	
13,15	La Fanfara de la Vegueria
19,15	La Fanfara de la Vegueria
20,15	Turdion
21,15	Fera
22,15	Suterranya
23,15	Camí a la Cort
24,15	Els Jofres

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
Pl. de l'Absis	
12,30	Abanderats de Sansepolcro
19,30	Suterranya
20,30	Ordo Vagorum
21,30	MD5 i Galata Music
22,30	Grimorium
23,30	Tilopa e il contorno del diavolo
24,30	A Tempo
Pl. de la Cinta	
12,00	Ball de Cavallets amb gaiters.
12,30	La Fanfara de la Vegueria
13,00	Scalarium i Curinga
13,30	La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.
19,00	Turdión
19,30	Gegants i Cort de Bèsties
20,00	Ball de Cavallets amb gaiters
21,00	Ordo Vagorum
21,30	Camí a la Cort
22,00	Grimorium
22,30	Els Jofres
23,00	Suterranya
23,30	Terç del Vescomte de Castellbò
24,00	Curinga
24,30	Fabulae Janarae
01,00	Leshiis
Pl. de la Catedral	
12,00	MD5
13,00	Abanderats de Sansepolcro
19,00	MD5
20,00	Tilopa e il contorno del diavolo
21,00	Tenet
22,00	Scalarium
23,00	MD5
23,30	Tortosa: la llum de l'Ebre, videomapping
24,00	Tenet
24,30	Tortosa: la llum de l'Ebre, videomapping

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
PI. Immaculada	
12,00	Curinga
13,00	La Fanfara de la Vegueria
19,00	La Fanfara de la Vegueria
19,30	Scalarium i Curinga
20,00	Turdion
20,30	Les Gueuses
21,00	Fera
21,30	Abanderats de Sansepolcro
22,00	Suterranya
22,30	Ordo Vagorum
23,00	Camí a la Cort
23,30	A Tempo
24,00	A la caça de les bruixes
24,30	Va de Vent
PI. Mossèn Sol	
12,30	Ball de Cavallets amb gaiters
13,00	La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.
19,30	Camí a la Cort
20,30	Suterranya
21,00	Camí a la Cort
21,30	Fabulae Janarae
22,00	Els Jofres
22,30	Galata Music
23,00	Terç del Vescomte de Castellbò
23,30	Abanderats de Sansepolcro
24,00	Fabulae Janarae
24,30	Ordo Vagorum
PI. dels Estudis	
12,30	La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.
19,30	Ball de Cavallets amb gaiters.
20,30	Va de Vent
21,30	Les Gueuses
22,30	Fera

.ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
Pl. Agustí Querol	
12,00	L'Ordre de l'Atxa
19,00	Terç del Vescomte de Castellbò
19,30	Grisàs de Jèrus
Pl. Sant Joan	
19,00	Suterranya
20,00	Va de Vent
21,00	Scalarium i Curinga
22,00	Tilopa e il contorno del diavolo
23,00	Fera
24,00	Ordo Vagorum
01,00	Grimorium
Pl. Barcelona	
12,00	Terç del Vescomte de Castellbò
12,30	Abanderats de Tortosa
Pl. Escorxador	
13,00	Camí a la Cort
19,00	L'Ordre de l'Atxa
20,00	Fabulae Janarae
21,00	Abanderats de Tortosa
22,00	In Itinere
23,00	La Fanfara de la Vegueria
24,00	Els Jofres
Avançades de Sant Joan	
19:00	Taraska
20,00	In Itinere
23,30	A la caça de les bruixes

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
RUTES NÒMADES DEL SEGLE XVI	
11,30	Sortida Pl. Ajuntament: Terç del Vescomte. Ruta 5
	Sortida c/ Miguel de Cervantes: L'Ordre de l'Atxa. Ruta 6
12,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: La Fanfara de la Veguera. Ruta 1
	Sortida Pl. Ajuntament: Abanderats de Tortosa. Ruta 5
12,30	Sortida Portal del Romeu: Fera. Ruta 3
	Sortida Pl. Paiolet: Camí a la Cort. Ruta 4
13,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: La Cucafera surt a passejar per la ciutat. Ruta 1
	Sortida Pl. Immaculada: La Fanfara de la Vegueria. Ruta 2
18,30	Sortida Portal del Romeu: Abanderats de Tortosa. Ruta 3
	Sortida Pl. Paiolet: L'Ordre de l'Atxa. Ruta 4
	Sortida c/ Miguel de Cervantes: Terç del Vescomte de Castellbò. Ruta 6
19,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: Gegants i Cort de Bèsties. Ruta 1
	Sortida Pl. Immaculada: La Fanfara de la Vegueria. Ruta 2
	Sortida c/ Miguel de Cervantes: Grisàs de Jèrus. Ruta 6
19,30	Sortida Portal del Romeu: Els Jofres. Ruta 3
	Sortida Pl. Paiolet: Fabulae Janarae. Ruta 4
20,00	Sortida Pl. Immaculada: Turdion. Ruta 2
20,30	Sortida Portal del Romeu: Grisàs de Jèrus. Ruta 3
	Sortida Pl.. Paiolet: Abanderats de Tortosa. Ruta 4
21,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: Camí a la Cort. Ruta 1
	Sortida Pl. Immaculada: Fera. Ruta 2
21,30	Sortida Portal del Romeu: L'Ordre de l'Atxa. Ruta 3
	Sortida Pl. Paiolet: In Itinere. Ruta 4

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
22,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: Els Jofres. <i>Ruta 1</i>
	Sortida Pl. Immaculada: Suterranya. <i>Ruta 2</i>
22,30	Sortida Portal del Romeu: Va de Vent. <i>Ruta 3</i>
	Sortida Pl. Paolet: La Fanfara de la Vegueria. <i>Ruta 4</i>
23,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: Terç del Vescomte de Castellbò. <i>Ruta 1</i>
	Sortida Pl. Immaculada: Camí a la Cort. <i>Ruta 2</i>
23,30	Sortida Portal del Romeu: Taraska. <i>Ruta 3</i>
	Sortida Pl. Paolet: Els Jofres. <i>Ruta 4</i>
24,00	Sortida Pl. Mossèn Sol: Fabulae Janarae. <i>Ruta 1</i>
	Sortida Pl. Immaculada: A la caça de les bruixes. <i>Ruta 2</i>
<i>Ruta 1:</i> Sortida Pl. Mossèn Sol - carrer Nou del Vall - Pl. del Pont de Pedra - c/ de la Rosa - Pl. de la Cinta	
<i>Ruta 2:</i> Sortida Pl. Immaculada - Pl. Sant Jaume - c/ Santa Anna - Costa dels Capellans	
<i>Ruta 3:</i> Sortida Portal del Romeu - c/ Nou del Vall- Pl. del Pont de Pedra - c/ Ciutat - encreuament carrer Ciutat amb carrer Taules Velles	
<i>Ruta 4:</i> Sortida Pl. Paolet - c/ ciutat - Pl. catedral - Rambla Felip Pedrell - Pl. Escorxador	
<i>Ruta 5:</i> Sortida Pl. Ajuntament -c/ Ricard Cabrera - c/ Teodor Gonzalez - Av Generalitat - Pl. Barcelona	
<i>Ruta 6:</i> Sortida c/ Miguel de Cervantes - c/ Sant Blai - Pujada Sta. Clara - Pl. Àngel - Pl. Agustí Querol	
AMBIENTS DEL SEGLE XVI	
Patrimoni:	
10,30 a 13,30 i 16,00 a 19,00h	Exposició “Catedral: Exposició permanent Sancta Maria Dertosae”, <i>Catedral de Santa. Maria</i>
11,00 a 14,00 i 17,00 a 23,00h	Exposició “Fixa’t: Els secrets del Reials Col·legis”, <i>Reials Col·legis Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement, Reials Col·legis</i>
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del Renaixement, <i>Centre d’Interpretació del Renaixement - c/ Sant Domènec, 12</i>
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30h	“La impremta de Gutenberg”, <i>Pl. dels Dolors</i> “Mostra d’instruments de tortura”, <i>Pl. dels Dolors</i>
17,00 a 20,00h	Exposició “El cel al Renaixement: la revolució científica al segle XVI” <i>Museu de Tortosa</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIVENDRES	
Mercats:	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30	Mercat d'Època , carrers ciutat, Croera, Sta. Anna, Pl. Sant Jaume, Antoni Casanova, Pl.
	Immaculada
	Mercat del Vall , carrers del Vall, Pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins Pl.
Sant	Joan
	Mercat de l'Escorxador , avinguda Remolins (Exterior recinte Museu de
Tortosa) i Pl.	Escorxador
Espai Natura:	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30h	Falconeria i vols d'exhibició , clos del Riu (Campus Universitari)
	Les oques del Castell , clos del Riu (Campus Universitari)
	Passeig amb cavallets , clos del Riu (Campus Universitari)
	Passejos amb burrets, camells i dromedaris. Granja amb una flama i parada de bous , clos del Riu (Campus Universitari)
Tallers i jocs:	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	Jocs i atraccions infantils , Pl. Dolors, Pl. Immaculada i clos del Riu
10,30 a 14,00 i 17,00 a 21,00h	Exposició Els secrets de les Hortes de Pimpí , Ass -Banys Àrabs vells- c/ Major
	de Sant Jaume, 6-
11,00 i 17,00h	Contacontes “Una aventura al Castell de la Suda” i taller de dibuix amb
	aquarel·les, clos del Riu - Espai Natura (Campus Universitari)
11,30 a 13,00h i 18,00 a 20,00h	Els Jocs de la Comèdia , Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus universitari)
12,30 a 14,00h i 18,30 a 20,00h	Els Jocs de Sand , Clos del riu - Espai Natura (Campus universitari)
15,30 a 17,30h	Taller creatiu:crea el teu tabalet, decora la dolçaina, crea titelles de dlts i
	juga al Joc dels Cavallets. Clos del Riu - Espai Natura (Campus universitari)

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT

DIVENDRES

CORRALS DE COMÈDIES

11,30 , 12,30 , 18,30 i 20,00h **Descobrint el llaüt i la tiorba**, *Reials Col·legis*

11,00, 12,00, 18,30 i 19,30h **El petit Despuig**, *Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus Universitari)**

12,00, 18,30 i 20,00h **Cristòfol Despuig. Jutge, escriptor, i... bandoler**, *Passeig de Ronda - Passeig de les Tres Cultures (Accés des de Plaça Immaculada) **

18,00 i 20,00h **"Asdobeld, le chevalier flamboyant"**, *Pati del Col·legi Sant Josep (Els Josepets) - c/ Callao, 6**

19,00 i 20,00h **Al pati amb Terpsicore**, *Palau Despuig*

19,30 i 22,00h **El viatger**, *Palau Episcopal, c/ Croera, 9 **

20,00h **Carmina Ressonantia Tyrichae**, *Església de la Reparació, c/ de la Mercè, 4**

20,00 i 22,00h **Les minyones del Rector de Valfogona**, *Jardins del Princep*

20,00, 22, 00 i 23,30h **La pazzia senile o la desgràcia del pobre Pantalone**, *pati Convent de la Puríssima - Accés per pl. Sant Joan**

20,30 i 22,00h **Les Vagabundes**, *Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus Universitari)**

20,30 i 22,30h **Cantina Cantorum**, *Casal Tortosí - Plaça Sant Joan, 5 **

21,00 i 23,30h **Cartes a Despuig: los privilegis admirables**, *antic convent de Sant Joan (Escola Oficial d'Idiomes) **

21,45h **ReVersos a la lluna**, *Aparcament del Casal Tortosí - Accés des de Pl. Mossèn Sol, 9**

22,00 i 23,30h **La taverna di Enrico**, *Recinte de l'Escorxador - Museu de Tortosa (Accés per la Rambla Felip Pedrell)*

22,30 i 23,30h **Ritual**, *Pati del Col·legi Sant Josep (Els Josepets) - c/ Callao, 6 **

22,30 i 24,00h **Art Eqüestre en honor a la unió de les famílies Despuig i Curto**, *Clos del Riu - Campament de les Cavalleries (Campus Universitari)**

23,00 i 24,30h **The art of danger**, *Escales Muralla del Rastre - Accés des de pl. Mossèn Sol, 8 **

23,30h **Concert de les tres cultures**, *Pista poliesportiva de Remolins - c/ Castell de la Suda, 3*

24,30 **La màquina del temps de Leonardo da Vinci**, *Avançades de Sant Joan - c/ del Castell de la Suda.**

(*)Espectacle de pagament.

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT
DISSABTE
CAMPAMENTS I VIDA QUOTIDIANA Campament de les Quincalles, <i>c/ de Sant Felip Neri</i> Campament de les Cavalleries, <i>clos del Riu</i> Campament del Pou, <i>Pl. Mossèn Sol</i> Campament del Terç, <i>Pl. Sant Joan</i> Campament dels Abanderats, <i>clos del Riu</i> Campament de la Comèdia, <i>clos del Riu</i>
CERIMÒNIES D'ÈPOCA I CELEBRACIONS 11,00 Crida del Consell al so dels gaiters. <i>Pl.Cinta, Pl. Pont de Pedra i Pl. Mossèn Sol</i> 11,30 Seguici dels Procuradors i Procuradores amb les Famílies Nobles, acompanyats de La Fanfara de la Vegueria, <i>zones comercials de la ciutat i Mercat Municipal</i> 18,00 Crida del Consell al so dels gaiters. <i>Pl. Agustí Querol, carrer de la Rosa i carrer Ciutat.</i> 19,30 Seguici de les Famílies Nobles amb la Fanfara de la Vegueria i els Gaiters de l'Aguilot, <i>des de Pl. Ajuntament fins als Reials Col·legis.</i> 20,00 Entrega d'estendards a les Famílies Nobles, <i>Reials Col·legis.(Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana)</i> 20,45 Seguici de les Famílies Nobles, amb la Fanfara de la Vegueria, per recollir als promesos de les famílies Despuig i Curto. <i>Sortida Reials Col·legis.</i> 21,15 Cerimònia d'anunci del prometatge entre Cristòfol Despuig i Mariana Curto, <i>Reials Col·legis. (Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana).</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
SONADORS I COMEDIANTS A LES PLACES	
Pl. de l'Ajuntament	
12,00 Abanderats de Sansepolcro	
20,00 A tempo	
Pl. Dolors	
20,00 Turdion	
21,15 La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.	
22,00 Va de Vent	
23,00 Gaiters de l'Aguilot	
Pl. Sant Jaume	
12,45 Taraska	
13,45 Abanderats de Tortosa	
19,15 L'Ordre de l'Atxa	
20,15 Els Jofres	
21,15 MD5	
22,15 In Itinere	
23,15 Fabulae Janarae	
24,15 Va de Vent	
01,00 Grimorium	
Pl. de l'Absis	
12,30 Les Gueuses	
19,30 Abanderats de Sansepolcro	
20,30 Tilopa e il contorno del diavolo	
21,30 Leshiis	
22,30 Grimorium	
23,30 Sclarium i Curinga	
24,30 A Tempo	
Pl. de la Cinta	
12,00 Gegants i cort de Bèsties	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
13,00	Curinga
13,30	La Fanfara de la Vegueria
19,00	Turdion
19,30	Terç del Vescomte de Castellbò
20,00	MD5 i Galata Music
20,30	L'Ordre de l'Atxa
21,30	Terç del Vescomte de Castellbò
22,00	Ordo Vagorum
22,30	Fera
23,00	Abanderats de Sansepolcro
23,30	Camí a la Cort
24,00	Suterranya
24,30	Els Jofres
01,00	Leshiis
Pl. Immaculada	
11,30	Curinga
12,00	Turdion
12,30	Taraska
13,30	Abanderats de Tortosa
19,00	L'Ordre de l'Atxa
19,30	Ordo Vagorum
20,00	Els Jofres
20,30	Va de Vent
21,00	MD5
21,30	Grisàs de Jèrus
22,00	In Itinere
22,30	Abanderats de Sansepolcro
23,00	Fabulae Janarae
23,30	Suterranya
24,00	Va de Vent
24,30	Grimorium
Pl. de la Catedral	
12,00	Scalarium
13,00	Abanderats de Tortosa

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT
DISSABTE
19,00 Abanderats de Sansepolcro
20,00 Scalarium
21,00 Abanderats de Tortosa
22,00 MD5
23,00 Tilopa e il contorno del diavolo
23,30 Tortosa: Ilum de l'Ebre, videomapping
24,00 MD5
24,30 Tortosa: Ilum de l'Ebre, videomapping
Pl. Mossèn Sol
11,30 Abanderats de Tortosa
12,30 Gegants i Cort de Bèsties
13,00 La Fanfara de la Vegueria
13,30 Ball de Cavallets infantils
19,00 Terç del Vescomte de Castellbò
19,30 Taraska
20,00 L'Ordre de l'Atxa
20,30 Turdion
21,00 Terç del Vescomte de Castellbò
21,30 Abanderats de Sansepolcro
22,00 Fera
22,30 Esbatussada a la taverna
23,00 Camí a la Cort
23,30 Grimorium
24,00 Els Jofres
24,30 Esbatussada a la taverna
Pl. dels Estudis
12,30 Ball de Cavallets infantils
13,30 Gegants i Cort de Bèsties
19,30 Les Gueuses
21,00 La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.
21,30 Ordo Vagorum
22,30 Grisàs de Jèrus
Pl. Agustí Querol
12,00 MD5 i Galata Music

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
12,30 L'Ordre de l'Atxa	
13,00 Camí a la Cort	
19,00 In Itinere	
Pl. Sant Joan	
19,00 Va de Vent	
20,00 Abanderats de Tortosa	
21,00 Taraska	
22,00 Sclarium i Curinga	
23,00 Les Gueuses	
24,00 Ordo Vagorum	
01,00 Tilopa e il contorno del diavolo	
Pl. Barcelona	
12,30 Abanderats de Sansepolcro	
Pl. Escorxador	
13,00 In Itinere	
19,00 Grisàs de Jêrus	
20,00 Fabulae Janarae	
21,00 Curinga	
22,00 Els Jofres	
23,00 Leishis	
24,00 Fera	
01,00 A la caça de les bruixes	
Avançades de Sant Joan	
22,00 Abanderats de Tortosa	
23,00 Taraska	
RUTES NÒMADES DEL SEGLE XVI	
11,30	
Sortida Miguel de Cervantes: MD5 i Galata Music <i>Ruta 6</i>	
Sortida Pl. Immaculada: Curinga <i>Ruta 2</i>	
12,00	
Sortida Pl. Ajuntament: Abanderats de Sansepolcro <i>Ruta 5</i>	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
Sortida Miguel de Cervantes: L'Ordre de l'Atxa <i>Ruta 6</i>	
12,30	
Sortida Portal del Romeu: Terç del Vescomte de Castellbò. <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: In itinere <i>Ruta 4</i>	
Sortida Pl. Immaculada : Taraska <i>Ruta 2</i>	
Sortida c/ Miguel de Cervantes: Camí a la Cort <i>Ruta 6</i>	
13,00	
Sortida Mossèn Sol: La Fanfara de la Vegueria <i>Ruta 1</i>	
13,30	
Sortida Pl. Immaculada: Abanderats de Tortosa <i>Ruta 2</i>	
18,30	
Sortida Portal del Romeu: Els Jofres <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: Grisàs de Jèrus <i>Ruta 4</i>	
Sortida c/ Miguel de Cervantes: In itinere <i>Ruta 6</i>	
19,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: Terç del Vescomte de Castellbò <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: L'Ordre de l'Atxa <i>Ruta 2</i>	
19,30	
Sortida Portal del Romeu: Fera <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: Fabulae Janarae <i>Ruta 4</i>	
20,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: L'Ordre de l'Atxa <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: Els Jofres <i>Ruta 2</i>	
20,30	
Sortida Portal del Romeu: Camí a la Cort <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: Curinga <i>Ruta 4</i>	
21,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: Terç del Vescomte de Castellbò <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: MD5 <i>Ruta 2</i>	
21,30	
Sortida Portal del Romeu: Fabulae Janarae <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: Els Jofres <i>Ruta 4</i>	
22,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: Fera <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: In itinere <i>Ruta 2</i>	
22,30	
Sortida Portal del Romeu: A la caça de les bruixes <i>Ruta 3</i>	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
Sortida Pl. Paolet: Leshiis <i>Ruta 4</i> 23,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: Camí a la Cort <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: Fabulae Janarae <i>Ruta 2</i> 23,30	
Sortida Portal del Romeu: L'Ordre de l'Atxa <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: Fera <i>Ruta 4</i> 24,00	
Sortida Pl. Mossèn Sol: Els Jofres <i>Ruta 1</i>	
Sortida Pl. Immaculada: Va de Vent <i>Ruta 2</i> 24,30	
Sortida Portal del Romeu: Va de Vent <i>Ruta 3</i>	
Sortida Pl. Paolet: A la caça de les bruixes <i>Ruta 4</i>	
 <i>Ruta 1:</i> Sortida Pl. Mossèn Sol - carrer Nou del Vall - Pl. del Pont de Pedra - Carrer de la Rosa - Pl. de la Cinta	
<i>Ruta 2:</i> Sortida Pl. Immaculada - Pl. Sant Jaume - carrer Santa Anna - Costa dels Capellans	
<i>Ruta 3:</i> Sortida Portal del Romeu - carrer Nou del Vall- Pl. del Pont de Pedra - carrer Ciutat - encreuament carrer Ciutat amb carrer Taules Velles	
<i>Ruta 4:</i> Sortida Pl. Paolet - carrer ciutat - Pl. catedral - Rambla felip Pedrell - pl. Escorxador	
<i>Ruta 5:</i> Sortida Pl. Ajuntament -carrer Ricard Cabrera - carrer Teodor Gonzalez - Av generalitat - Pl. Barcelona	
<i>Ruta 6:</i> Sortida carrer Miguel de Cervantes - carrer Sant Blai - Pujada Sta. Clara - Pl. Àngel - Pl. Agustí Querol	
AMBIENTS DEL SEGLE XVI	
Patrimoni:	
10,30 a 13,30 i 16,00 a 19,00h Exposició “Catedral: Exposició permanent Sancta Maria Dertosae” , <i>Catedral de Santa. Maria</i>	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 23,00h Exposició “Fixa’t: Els secrets del Reials Col·legis” , <i>Reials Col·legis Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement, Reials Col·legis</i>	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h Exposició permanent del Centre d’interpretació de la Festa del Renaixement , <i>Centre d’Interpretació del Renaixement - c/ Sant Domènec, 12</i>	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30h “La impremta de Gutenberg” , <i>Pl. dels Dolors</i>	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 20,00h	Exposició “El cel al Renaixement: la revolució científica al segle XVI”, <i>Museu de Tortosa, Pont del Mil·lenari s/n</i>
Mercats:	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30	Mercat d'Època, <i>carrers ciutat, Croera, Sta. Anna, Pl. Sant Jaume, Antoni Casanova, Pl.</i> <i>Immaculada</i> Mercat del Vall, <i>carrers del Vall, Pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins Pl. Sant</i> <i>Joan</i> Mercat de l'Escorxador, <i>avinguda Remolins (Exterior recinte Museu de Tortosa) i Pl.</i> <i>Escorxador</i>
Espai Natura:	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 24,30h	Falconeria i vols d'exhibició, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Les oques del Castell, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Passeig amb cavallets, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Passejos amb burrets, camells i dromedaris. Granja amb una flama i parada de bous, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i>
Tallers i jocs:	
11,00h	Ruta literària infantil “Els secrets de les Hortes de Pimpí”, <i>sortida Portal del</i> <i>Romeu</i>
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	Jocs i atraccions infantils, <i>Pl. Dolors, Pl. Immaculada i clos del Riu</i>
10,30 a 14,00 i 17,00 a 21,00h	Exposició Els secrets de les Hortes de Pimpí, <i>Ass -Banys Àrabs vells- c/ Major</i> <i>de Sant Jaume, 6</i>
11,30 a 13,00 i 18,00 a 20,00h	Els Jocs de la Comèdia, <i>Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus</i> <i>universitari)</i>
15,30 a 17,30h	Taller creatiu: crea el teu tabalet, decora la dolçaina, crea titelles de dits i juga al Joc dels Cavallets. <i>Clos del Riu - Espai Natura (Campus universitari)</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DISSABTE	
CORRALS DE COMÈDIES	
11,30,12,30, 18,30 i 19,30h	El petit Despuig , <i>Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus Universitari)*</i>
12,00, 18,30 i 20,00h	Cristòfol Despuig. Jutge, escriptor, i... bandoler! , <i>Passeig de Ronda - Passeig de les Tres Cultures (Accés des de Plaça Immaculada)*</i>
11,00, 13,00, 18,00 i 20,00h	“Asdobels, le chevalier flamboyant” , <i>Pati del Col·legi Sant Josep (Els Josepets) - c/ Callao, 6 *</i>
19,00 i 20,00h	Al pati amb Terspsicore , <i>Palau Despuig</i>
19,30 i 22,00h	El viatger , <i>Palau Episcopal, c/ Croera, 9 *</i>
19,00 i 21,00h	Carmina Ressonantia Tyrichae , <i>Església de la Reparació, c/ de la Mercè, 4 *</i>
19,00 i 20,30h	Les veus del Renaixement , <i>Església de la Puríssima - C/ Montcada, 38</i>
20,00, 22,00 i 23,30h	La pazzia senile o la desgràcia del pobre Pantalone , <i>pati Convent de la Puríssima - Accés per pl. Sant Joan*</i>
20,00h	Cant del Renaixement , <i>sala del Polvorí del Parador del Castell de la Suda</i>
20,30 i 22,00h	Les Vagabundes , <i>Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus Universitari)*</i>
18,30, 20,00, 22,30h	Cantina Cantorum , <i>Casal Tortosí - Plaça Sant Joan, 5 *</i>
21,00 i 23,30h	Cartes a Despuig: los privilegis admirables , <i>antic convent de Sant Joan (Escola Oficial d'Idiomes) *</i>
21,45h	ReVersos a la lluna , <i>Aparcament del Casal Tortosí - Accés des de Pl. Mossèn Sol, 9*</i>
20,00, 21,30, 23,30 i 01,00h	La taverna di Enrico , <i>Recinte de l'Escorxador - Museu de Tortosa (Accés per la Rambla Felip Pedrell) *</i>
22,30 i 23,30h	Ritual , <i>Pati del Col·legi Sant Josep (Els Josepets) - c/ Callao, 6 *</i>
22,30 i 24,00h	Art equestre en motiu de l'enllaç entre Cristòfol Despuig i Mariana Curto , <i>Clos del Riu - Campament de les Cavalleries (Campus Universitari)*</i>
23,00 i 24,30h	The art of danger , <i>Escales Muralla del Rastre - Accés des de pl. Mossèn Sol, 8 *</i>
23,30h	Descobrint el llaüt i la tiorba , <i>Reials Col·legis</i>
23,30h	Concert de les tres cultures , <i>Pista poliesportiva de Remolins - c/ Castell de la Suda, 3</i>
24,30h	La màquina del temps de Leonardo da Vinci , <i>Avançades de Sant Joan - c/ del Castell de la Suda*</i>
(*)Espectacle de pagament.	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT
DIUMENGE
CAMPAMENTS I VIDA QUOTIDIANA Campament de les Quincalles, <i>carrer de Sant Felip Neri</i> Campament de les Cavalleries, <i>clos del Riu</i> Campament del Pou, <i>Pl. Mossèn Sol</i> Campament del Terç, <i>Pl. Sant Joan</i> Campament dels Abanderats, <i>clos del Riu</i> Campament de la Comèdia, <i>clos del Riu</i>
CERIMONIES D'ÈPOCA I CELEBRACIONS 11,00h Crida del Consell al so dels gaiters. <i>Pl. Catedral, Av. Felip Pedrell, Pl. Escorxador</i> 12,h Seguici de Procuradors i Procuradores, juntament amb les Famílies Nobles, acompanyats per La Fanfara de la Vegueria, <i>des de Pl. Ajuntament fins a Pl. de la Cinta.</i> 12:30h Missa d'època, amb el Cor Flumine, <i>Catedral de Santa Maria.</i> 20,00h Seguici de Procuradors i Procuradores en direcció al parc municipal per encapçalar la Gran Desfilada, acompanyats pels Abanderats de Tortosa, <i>des de Pl. Ajuntament fins Parc Teodor González.</i> 20,30h Gran desfilada i Exhibició dels grups participants a la XXVII Festa del Renaixement. <i>Sortida Parc Teodor González amb c/ Rosselló, , Av. Generalitat, Pl. Constitució, c/ Bisbe Aznar, c/ Ciutat, c/ Croera, Pl. de la Catedral i Pl. de l'Absis (Acte amb interpretació simultània amb llengua de signes catalana)</i> 23,00h Gatzara e gresca per acomiadar el segle XVI. Actuacions de Giullari del Diavolo, Grimorium, MD5, Sclarium, Leishis i Curinga. <i>Pl. de l'Absis</i> 24,00h Coets de fi de festa. <i>Pl. de l'Absis (Espectacle amb pirotècnia)</i>

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIUMENGE	
24,10h Cerimònia de tancament de portes, <i>portal del Romeu</i> .	
SONADORS I COMEDIANS A LES PLACES	
Pl. de l'Ajuntament	
12,30	Scalarium i Curinga
Pl. Dolors	
22,30	Suterranya
Pl. Sant Jaume	
12,45	Terç del Vescomte de Castellbò
13,45	Els Jofres
18,15	Taraska
19,15	Fera
22,30	Els Jofres
Pl. de l'Absis	
12,30	Abanderats de Sansepolcro
13,30	Tilopa e il contorno del diavolo
19,30	Ordo Vagorum
23,00	Gatzara e gresca per acomiadar el segle XVI
Pl. de la Cinta	
12,30	Taraska
13,00	Ball de Cavallets
13,30	In Itinere
18,30	Abanderats de Sansepolcro
19,00	Suterranya
19,30	La Fanfara de la Vegueria
Pl. Immaculada	
12,00	Suterranya
12,30	Terç del Vescomte de Castellbò
13,00	Abanderats de Tortosa
13,30	Els Jofres
18,00	Taraska

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIUMENGE	
	18,30 MD5 i Galata Music
	19,00 Fera
	19,30 Grimorium
	22,30 Abanderats de Sansepolcro
	Pl. de la Catedral
	12,00 MD5
	Pl. Mossèn Sol
	11,30 Abanderats de Tortosa
	12,00 Taraska
	12,30 Esbatussada a la taverna
	13,00 In itinere
	13,30 Turdion
	18,00 Abanderats de Sant Sepolcro
	18,30 Les Gueuses
	19,00 La Fanfara de la Vegueria
	19,30 Esbatussada a la taverna
	22,30 A tempo
	Pl. dels Estudis
	11,30 Camí a la Cort
	12,30 Les Gueuses
	13,30 Ball de Cavallets
	19,00 Ordo Vagorum
	Pl. Sant Joan
	12,00 Camí a la Cort
	13,00 Turdion
	19,00 Tulipa e il contorno del diavolo
	22,30 Taraska
	Pl. Escorxador
	13,00 Ordo Vagorum
	20,00 Va de Vent

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIUMENGE	
RUTES NÒMADES DEL SEGLE XVI	
11,30 h	Sortida Portal del Romeu: Terç del Vescomte de Castellbò Ruta 3
12,00 h	Sortida Pl. Mossèn Sol: Taraska Ruta 1
12,30h	Sortida Portal del Romeu: La Fanfara de la Vegueria Ruta 3
	Sortida Pl. Paolet: Ordo Vagorum Ruta 4
	Sortida Pl. Immaculada: Terç del Vescomte de Castellbò Ruta 2
13,00 h	Sortida Pl. Mossèn Sol: In Itinere Ruta 1
13,30 h	Sortida Portal del Romeu: Galata Music Ruta 3
	Sortida Pl. Immaculada: Els Jofres Ruta 2
18,00 h	Sortida Pl. Mossèn Sol: Abanderats de Sansepolcro Ruta 1
	Sortida Pl. Immaculada: Taraska Ruta 2
18,30 h	Sortida Portal del Romeu: Abanderats de Tortosa Ruta 3
19,00 h	Sortida Pl. Mossèn Sol: La Fanfara de la Vegueria Ruta 1
	Sortida Pl. Immaculada: Fera Ruta 2
19,00 h	Sortida Portal del Romeu: Els Jofres Ruta 3
	Sortida Pl. Paolet: Va de Vent Ruta 4
Ruta 1: Sortida Pl. Mossèn Sol - carrer Nou del Vall - Pl. del Pont de Pedra - Carrer de la Rosa - Pl. de la Cinta	
Ruta 2: Sortida Pl. Immaculada - Pl. Sant Jaume - carrer Santa Anna - Costa dels Capellans	
Ruta 3: Sortida Portal del Romeu - carrer Nou del Vall- Pl. del Pont de Pedra - carrer Ciutat - encreuament carrer Ciutat amb carrer Taules Velles	
Ruta 4: Sortida Pl. Paolet - carrer ciutat - Pl. catedral - Rambla felip Pedrell - pl. Escorxador	
Ruta 5: Sortida Pl. Ajuntament -carrer Ricard Cabrera - carrer Teodor Gonzalez - Av generalitat - Pl. Barcelona	
Ruta 6: Sortida carrer Miguel de Cervantes - carrer Sant Blai - Pujada Sta. Clara - Pl. Àngel - Pl. Agustí Querol	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIUMENGE	
AMBIENTS DEL SEGLE XVI	
Patrimoni:	
11,00 a 14,00 i 18,00 a 21,00h	Exposició “Fixa’t: Els secrets del Reials Col·legis”, <i>Reials Col·legis</i> Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement, <i>Reials Col·legis</i>
11,00 a 14,00 i 17,00 a 23,00h	Exposició permanent del Centre d’interpretació de la Festa del Renaixement, <i>Centre d’Interpretació del Renaixement - c/ Sant Domènec, 12</i>
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	“La impremta de Gutenberg”, <i>Pl. dels Dolors</i> “Mostra d’instruments de tortura”, <i>Pl. dels Dolors</i>
11,00 a 14,00h	Exposició “El cel al Renaixement: la revolució científica al segle XVI”, <i>Museu de Tortosa</i>
10,00 a 14,00h	Exposició “Catedral: Exposició permanent Sancta Maria Dertosae”, <i>Catedral</i> <i>de Santa. Maria</i>
Mercats:	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00	Mercat d’Època, <i>carrers ciutat, Croera, Sta. Anna, Pl. Sant Jaume, Antoni Casanova, Pl. Immaculada</i> Mercat del Vall, <i>carrers del Vall, Pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins Pl. Sant Joan</i> Mercat de l’Escorxador, <i>avinguda Remolins (Exterior recinte Museu de Tortosa) i Pl. Escorxador</i>
Espai Natura:	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	Falconeria i vols d’exhibició, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Les oques del Castell, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Passeig amb cavallets, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i> Passejos amb burrets, camells i dromedaris. Granja amb una llama i parada de bous, <i>clos del Riu (Campus Universitari)</i>
Tallers i jocs:	

ACTES FESTA DELACTE RENAIXEMENT	
DIUMENGE	
11,00 a 14,00 i 17,00 a 24,00h	Jocs i atraccions infantils, <i>Pl. Dolors, Pl. Immaculada i clos del Riu</i>
10,30 a 14,00 i 17,00 a 21,00h	Exposició Els secrets de les Hortes de Pimpí, <i>Ass -Banys Àrabs vells- c/ Major de Sant Jaume, 6</i>
11,30 a 13,00 h	Els Jocs de la Comèdia, <i>Clos del Riu - Campament de la Commedia (Campus universitari)</i>
11,00 a 13,00h	Els Jocs d'en Sand, <i>Clos del Riu - Espai Natura (Campus universitari)</i>
15,30 a 17,30h	Taller creatiu:crea el teu tabalet, decora la dolçaina, crea titelles de dits i juga al Joc dels Cavallets. <i>Clos del Riu - Espai Natura (Campus universitari)</i>
CORRALS DE COMÈDIES	
11,00, 13,00, 18,00h	"Asdobeld, le chevalier flamboyant", <i>Pati del Col. Sant Josep (Els Josepets) - c/ Callao, 6*</i>
11,30, 12,30h	El petit Despuig, <i>Clos del Riu - Campament de la Comèdia (Campus Universitari)*</i>
12,00h	Sons i harmonies renaixentistes, <i>Reials Col·legis</i>
12,00 i 18,30h	Cristòfol Despuig. Jutge, escriptor, i... bandoler, <i>Passeig de Ronda - Passeig de les Tres Cultures (Accés des de Plaça Immaculada)*</i>
18,00h	A voce sola. Orgue i cant renaixentista, <i>Sala Arts*</i>
22,15h	ReVersos a la lluna, <i>Aparcament del Casal Tortosí - Accés des de Pl. Mossèn Sol, 9*</i>
22,30h	La taverna di Enrico, <i>Recinte de l'Escorxador - Museu de Tortosa (Accés per la Rambla Felip Pedrell)*</i>
(*)Espectacle de pagament	

Tota aquesta informació es troba reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l'annex III:

02- EMPLAÇAMENT (UBICACIÓ ESPAIS DE LA FESTA)

1.4.4. Instal·lacions i serveis

Instal·lació aigua

- Companyia: Aigües de Tortosa - Empresa Municipal de Serveis Públics
- Telèfon informació i gestions: 977 51 01 81
- Telèfon urgències: +34 900 194 998
- Ubicació claus generals de pas: façana accés zona vestidors
- Descripció del recorregut dels de l'escomesa a punts de consum: soterrat

Instal·lació elèctrica

- Companyia: FECSA - ENDESA
- Telèfon informació i gestions: 977 44 62 35
- Telèfon urgències: 900 770 770
- Ubicació quadre general: soterrani
- Descripció del recorregut dels de l'escomesa a punts de consum: safata i tub superficial.

1.5. Ocupació

Al punt següent s’analitza l’ocupació de cada un dels espais de la festa, amb l’objectiu es conèixer el número de persones de plantilla i el número d’assistents que pot haver en cada moment a cada espai.

CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ	
Espai de la festa	Ocupació Teòrica
1. Plaça Ajuntament	2000
2. Portal del Romeu	300
3. Plaça de l’Absis	600
4. Plaça de la Catedral	850
5. Mercat d’època	2500
6. Mercat del Vall	2500
7. Mercat de l’Escorxador	1500
8. Plaça Mossèn Sol	2000
9. Pati Col·legi Sant Josep	150
10. Escales Muralles del Rastre	150
11. Plaça Escorxador	800
12. Plaça dels Dolors	800
13. Plaça Agustí Querol	300
14. Plaça de la Cinta	350
15. Plaça de Sant Joan	400
16. Plaça Sant Jaume	500
17. Pista esportiva de Remolins	500
18. Plaça Paiolet	350
19. Plaça Immaculada	500
20. Plaça Barcelona	600
21. Centre d’interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènech	150
22. Castell de la Suda	95
23. Reials Col·legis	95
24. Catedral de Santa Maria	600
25. Carrer Cervantes	200

DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC.


26. Palau Episcopal	175
27. Avançades de Sant Joan	840
28. Casal Tortosí	200
29. Aparcament Casal Tortosí	400
30. Escola Oficial d'Idiomes	95
31. Església de la Reparació	95
32. Parc Municipal	1000
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	1000
34. Carrer Sant Felip Neri	250
35. Museu de l'Ebre	300
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	60
37. Pati convent Puríssima	175
38. Balneari d'en Porcar	400
39. Antic camp de la Torreta	700

Ocupació total de la Festa:

Els actes de la festa es realitzen en diferents franges horàries. L'ocupació màxima donada la simultaneïtat dels actes, es de 12.500 persones.

1.5.1. Organigrama

A continuació s’adjunta l’organigrama general de la festa:



1.6. Inventari i Anàlisi del risc

El risc es defineix en general com una mesura de la probabilitat que es produeixi un determinat succés en funció de les seves conseqüències.

Tot i que hi ha mètodes que intenten quantificar el risc, per a activitats com les que ens ocupen la seva quantificació estarà associada bàsicament a les característiques de l'emplaçament en l'entorn, les característiques de la instal·lació i el nombre de persones presents en l'exercici de la nostra activitat.

Així doncs, s'han identificat i analitzat els corresponents riscos específics amb la finalitat de determinar quan són prou importants per considerar l'adopció de planificació d'emergències en els corresponents manuals d'actuació.

Els riscos s'analitzen d'acord amb la classificació següent: risc intern, laboral i extern.

La materialització del risc farà que s'activi el nostre pla d'autoprotecció.

1.6.1. Anàlisi històrica

La Festa del Renaixement es celebra des de l'any 1996. Durant aquests anys no s'han registrat accidents o emergències, tant internes com externes, de gravetat.

Pel que fa als municipis propers a la ciutat de Tortosa, en relació amb els actes lúdics i festius semblants, tampoc es registra cap incidència de rellevància.

Els principals problemes que s'han pogut detectar al llarg d'aquests anys, són lleus, derivats de la gran afluència de participants i espectadors.

Un percentatge molt elevat de les activitats de la Festa es realitzen en horari diürn, fet que minimitza considerablement els incidents.

Caldrà posar especial atenció a l'espai de les Avançades, degut a dos factors: es realitzen espectacles fins altes hores de la matinada i es tracta d'un espai emmurallat amb vies d'evacuació limitades.

1.6.2. Riscos interns

Es prenen en consideració aquells successos derivats de factors interns al propi complex o a les activitats que s'hi desenvolupen, com ara:

1.6.2.1 Incendi en edificis

Contemplem aquí el risc d'incendi de l'edifici, activant-se en aquest cas, el pla d'autoprotecció de l'edifici en qüestió.

1.6.2.2 Ensorrament d'edificis

Contemplem aquí el risc d'incendi d'ensorrament, tant d'edificis on es realitzi algun dels actes, com d'edificis existents en algun dels carrers on es realitza la Festa.

1.6.2.3 Incendi o avaria de vehicles

Un incendi o avaries de vehicles en una de les vies d'evacuació, pot ocasionar problemes, degut a les limitades dimensions dels carrers on es realitzen la majoria dels actes de la Festa.

1.6.2.4 Incendi de contenidors

Un incendi en un contenidor, pot ocasionar problemes d'evacuació, degut a les limitades dimensions dels carrers on es realitzen la majoria dels actes de la Festa.

1.6.2.5 Problemes d'ordre públic

Aquí procedeix contemplar Comportaments de risc dels usuaris. En les instal·lacions cal tenir en compte que hi ha certs comportaments o conductes de risc com son:

- Aldarulls en activitats musicals
- Incompliment de la normativa

1.6.2.6 Pèrdua de persones

Risc derivat de la gran afluència de públic a la Festa.

1.6.2.7 Aglomeracions i allaus de persones

Procedeix contemplar el risc d'excés d'aforament. L'excés d'aforament es un factor de risc perquè davant una mateixa situació, quanta més gent hi ha més dificultats es troben els equips d'emergència per actuar, sense oblidar que un grup de gent actua com una massa, podent-se donar casos de pànic col·lectiu, bloqueig de sortides d'emergència, desbandada general, etc.

1.6.2.8 Amenaces de bomba

La possibilitat d'una amenaça de bomba o una amenaça i/o explosió d'algun artefacte.

1.6.2.9 Urgències mèdiques

S'han de tenir en compte les urgències mèdiques tant dels assistents a la Festa, com de les persones que viuen als habitatges de les zones on es celebren actes.

1.6.2.10 Animals descontrolats

S'han de tenir en compte els animals de la zona d'exhibicions, com els participants a la Gran Desfilada.

1.6.3. Riscos laborals

Cal contemplar també les possibilitats d'accident del personal fix de l'Ajuntament i d'altre personal durant el desenvolupament del seu treball. Malgrat que aquestes han d'estar contemplades en un altre Pla, el d'anàlisi de Riscos Laborals, el qual no és objecte d'aquest estudi, sí es tindrà en compte de manera clara l'emergència mèdica tant entre el personal, com del públic assistent.

1.6.4. Riscos externs

Dintre d'aquest grup de risc hem de considerar el següents:

- Pluja molt intensa i tempestes amb caiguda de llamps.
- Forts vents
- Onada de calor
- Moviments sísmics, moviments del terreny, terratrèmols o accions similars, donat que el terme municipal de Tortosa està considerat dins de la zona de possible grau VI d'intensitat epicentral MSK.
- Caiguda de línies elèctriques aèries. Tall de subministre elèctric.
- Trencament de canonades d'aigua o gas

Altres riscos associats a Plans Especials de Protecció Civil que afecten al municipi de Tortosa:

- Risc per incendi forestal (Pla INFOCAT): no es considera aquest risc ja que les zones de celebració de la festa es troben allunyades de zona forestal.
- Risc per inundació (Pla INUNCAT): el terme municipal disposa de zones afectades pel Pla INUNCAT. La zona del Clos del Riu (Parc Firal) es troba afectada.

1.7. **Avaluació del risc**

L'anàlisi de la probabilitat que es produeixi un esdeveniment i les seves possibles conseqüències ha de permetre identificar els diferents escenaris d'emergència en els diferents actes i espais de la Festa.

Cada escenari suposa l'assumpció d'una situació d'emergència com aquell estat en què un risc s'ha convertit en accident i amenaça la seguretat i salut de les persones de tal forma que poden sucumbir massivament.

		Severitat de las conseqüències de la situació		
		BAIXA	MITJA	ALTA
Probabilitat de que succeeixi la situació	BAIXA	Risc Lleu	Risc Lleu	Risc Mitjà
	MITJANA	Risc Lleu	Risc Mitjà	Risc Alt
	ALTA	Risc Mitjà	Risc Alt	Risc Intolerable

Es considera que una situació d'emergència és significativa quan s'obté un factor de risc mitjà, alt o intolerable.

En cas que el risc d'una situació d'emergència sigui intolerable s'ha d'establir un pla d'actuació immediata per tal de disminuir la seva gravetat

La valoració es durà a terme en funció dels següents criteris:

- **Probabilitat** que es produeixi: Possibilitat que es materialitzi un aspecte mediambiental. Segons criteris:
 - Baixa: Quan no es té coneixement que hi hagi passat mai. O no cap esperar que es produeixi.

- Mitjana: Si ha passat en almenys una ocasió en el darrer any, o hi ha la possibilitat que es produeixi
- Alta: Si la situació s'ha produït dues o més vegades en el darrer any o és molt possible que es produeixi.

- **Severitat dels danys que pot ocasionar: Conseqüència normalment esperada** de la materialització d'una situació d'emergència potencial. Segons criteris:

- Baixa: Si en produir-se la situació, la situació d'emergència no provoca afecció o dany a les persones, bens materials, i/o medi ambient a causa de les mesures de protecció o prevenció establertes per al seu control.
- Mitjana: Si en cas de produir-se la situació i la situació d'emergència provocaria uns danys lleus a les persones o una afecció lleu als bens materials o al medi ambient. S'entén per afecció lleu la que és possible restaurar en un termini breu. (de l'ordre d'un mes).
- Alta: En el cas que es produís la situació, la situació d'emergència provocaria uns danys greus a les persones i/o una afecció greu als bens materials o al medi ambient. S'entén per afecció greu la que no és possible restaurar en un termini breu de temps.

1.7.1. Avaluació del risc intern

1.7.1.1 Avaluació del risc d'incendi en edificis

Normativa:

La classificació del risc depèn de les característiques peculiars de l'edifici, càrrega de foc, ocupació,.... així doncs pel que fa a la CÀRREGA PONDERADA DE FOC (segons Decret 241/1994 de 26 de juliol de la Presidència de la Generalitat).

Podem dir que pel que fa al càlcul de càrrega ponderada de foc, utilitzarem L'ANNEX 1, sobre "CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES", de la metodologia GREENER d'AVALUACIÓ DE RISCS D'INCENDI, en el que apareixen les següents dades :

Assimilable a "Museos" :

$$q_{si} = 300 \text{ MJ / m}^2 / 72 \text{ Mcal / m}^2$$

$$C_i = 1,0$$

Els risc d'activació de l'activitat és $R_a = 1,0$

Per calcular la càrrega de foc acumulada s'ha d'estimar la quantitat dels elements més característics de cada nau per tal d'aplicar després la següent fórmula:

Equació 1

$$Q_s = \frac{\sum_i q_{si} \cdot S_i \cdot C_i}{A} \cdot R_a (\text{Mj / m}^2) \text{ ó } (\text{Mcal / m}^2)$$

On:

- ❖ **Q_s (MJ/m² o Mcal/m²)** → Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l'edifici.
- ❖ **q_{si} (MJ/m² o Mcal/m²)** → Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada zona, en el sector, **en el nostre cas, i segons la taula 1, abans esmentada $q_{si} = 400 \text{ MJ / m}^2 / 48 \text{ Mcal / m}^2$**
- ❖ **C_i** → Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cada una de les zones, **en el nostre cas $C_i = 1,00$, ja que es tracta de materials sòlids amb temperatures d'ignició < 200°C**
- ❖ **R_a** → Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per activació) inherent a l'activitat que es desenvolupi en el sector, **en el nostre cas, i segons la taula 1 abans esmentada, $R_a = 1,0$**
- ❖ **A (m²)** → Superfície construïda de cada un dels sectors d'incendi de l'edifici.

Substituint els valors en l'equació N^o 1, ens donarà el valor de:

$$Q_p = 100 \text{ Mj/m}^2 \times 1 \times 1 = 100 \text{ Mj/m}^2 = 24 \text{ Mcal/m}^2$$

Seguint la llista de nivells de risc intrínsec que apareix a l'esmentat **Decret 241/1994**:

1. Nivells baixos:

Nivell 1: $Q_p < 100 \text{ Mca/m}^2$

Nivell 2: $100 < Q_p < 200 \text{ Mcal/m}^2$

2. Nivells mitjans:

Nivell 3 : $200 < Q_p < 300 \text{ Mcal/m}^2$

Nivell 4: $300 < Q_p < 400 \text{ Mcal/m}^2$

Nivell 5: $400 < Q_p < 800 \text{ Mcal/m}^2$

3. Nivells alts:

Nivell 6: $800 < Q_p < 1.600 \text{ Mcal/m}^2$

Nivell 7: $1.600 < Q_p < 3.200 \text{ Mcal/m}^2$

Nivell 8: $Q_p > 3.200 \text{ Mcal/m}^2$

Per tant, tenim un valor de càrrega ponderada de foc amb un Nivell de Risc Intrínsec BAIX.

Risc associat a incendi d'instal·lacions:

• Possibles causes

- Distracció o imprudència dels operaris o usuaris en la manipulació de material inflamable.
- Tall circuit en instal·lacions pròpies.

• Factors de risc

- La presència d'una càrrega de foc important (material combustible, decoracions, teles, papers, documents, arxius,...) fa que el foc es propagui molt fàcilment.

• Conseqüències. Dependran:

- Del nombre de persones presents al lloc i la seva possible afectació.
- De l'horari i extensió de l'incendi

Aquestes conseqüències permeten establir les següents zones de risc: magatzems, arxius, sales de màquines, quadres elèctrics.

També cal considerar, en cas d'incendi, la fragmentació de les zones de risc, la fàcil detecció deguda als sistemes de vigilància la facilitat i rapidesa d'evacuació, la presència del parc de bombers de Tortosa que podrien actuar amb certa rapidesa i evitar l'extensió de l'incendi i l'accessibilitat a les diverses zones. Així doncs, en conseqüència podem dir:

Probabilitat: Mitjana Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Molt alta Severitat per al medi ambient: Baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui Mitjà**.

1.7.1.2 La possibilitat d'un esfondrament

Cal considerar una probabilitat mitjana, degut a la gran quantitat d'edificacions antigues, existents a la zona on es desenvolupa la festa.

Cal dir també que el producte de la probabilitat per la severitat, sobretot per les persones, i els bens materials fa que estimem el risc com mitjà.

Probabilitat: Mitjana Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Mitjana Severitat per al medi ambient: Molt baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui Mitjà**.

1.7.1.3 La possibilitat d'incendi en vehicles o contenidors

Cal considerar una probabilitat mitjana, degut a la gran quantitat d'edificacions antigues, existents a la zona on es desenvolupa la festa.

Cal dir també que el producte de la probabilitat per la severitat, sobretot per les persones, degut a les dificultats en l'evacuació.

Probabilitat: Baixa Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Baixa Severitat per al medi ambient: Baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui Baix**

1.7.1.4 Problemes d'ordre Públic

Cal preveure la possibilitat de baralles i aldarulls i establir els mecanismes d'avis als serveis d'emergència, per això l'hem de considerar Alta. Malgrat que es tracta d'una activitat recent, i esperem que no se'n produeixin per molt temps, no disposem de registres d'incidents en aquest camp, no hem d'oblidar que es probable l'ocurrència d'aquests fets lligats als tipus d'activitats que es poden dur a terme juntament amb determinats perfils dels usuaris que, per les seves característiques, s'han de tenir en compte com un factor agreujant del risc:

- Infants i adolescents: en general, la manca de consciència del risc i la creença que son invulnerables fa que s'hagi d'extremar la vigilància.
- Persones grans o amb minusvalidesa: per les seves característiques físiques, la capacitat de reacció es menor i més limitada respecte d'altres usuaris. Aquest fet, en el moment en que es produeixi una emergència determina i influeix en l'evacuació o en la resposta en un accident.
- Ocupants en ambient festiu: persones sota els efectes del alcohol.

Cal dir també que el producte de la probabilitat per la severitat, sobretot per les persones, fa que estimem el risc com Alt.

Probabilitat: Alt Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Mitjana Severitat per al medi ambient: Molt baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui com Alt.**

1.7.1.5 Aglomeracions i allaus de persones

Cal respectar els aforaments de les instal·lacions. Excedir l'aforament autoritzat suposa un risc per a les persones, que l'hem de considerar amb una probabilitat mitjana. Malgrat que es tracta d'una activitat recent, i esperem que no se'n produeixin per molt temps, no disposem de registres d'incidents en aquest camp.

Cal dir també que el producte de la probabilitat per la severitat, sobretot per les persones, i els bens materials fa que estimem el risc com mitjà.

Probabilitat: Mitjana Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Mitjana Severitat per al medi ambient: Molt baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui Mitjà.**

1.7.1.6. Amenaça de bomba

La possibilitat d'una amenaça de bomba o una amenaça i/o explosió d'algun artefacte, l'hem de considerar mitjana. Malgrat que es tracta d'una activitat recent, i esperem que no se'n produeixin per molt temps, no disposem de registres d'incidents en aquest camp, no hem d'oblidar que es tracta d'un edifici públic que el poden fer objecte d'aquesta mena d'amenaçes.

Cal dir també que el producte de la probabilitat per la severitat, sobretot per les persones, fa que estimem el risc com Alt.

Probabilitat: Mitjana Severitat per a les persones: Alta Severitat per als bens materials: Alta Severitat per al medi ambient: Molt baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui com Alt.**

1.7.1.7 Emergència mèdica

Cal contemplar també les possibilitats d'accident del personal fix del poliesportiu i d'altre personal durant el desenvolupament del seu treball. Malgrat que aquestes han d'estar contemplades en un altre Pla, el d'anàlisi de Riscos Laborals, el qual no és objecte d'aquest estudi, sí es tindrà en compte de manera clara l'emergència mèdica tant entre el personal del Poliesportiu com entre el públic.

Així doncs podem considerar la probabilitat de que es doni una emergència mèdica com a alta, be sigui entre el treballadors (talls, intoxicacions, cremades, caigudes a diferents nivells,...), o be entre el públic assitent (lipotímies, caigudes, cardiopaties,...), o be ambdós a l'hora com a conseqüència d'altres emergències o situacions de risc descrites o no en aquest pla.

Probabilitat: Alta Severitat per a les persones: Variable Severitat per als bens materials: -- Severitat per al medi ambient: --

Tot plegat fa que el **risc sigui com Mitjà**

1.7.1.8 Animals descontrolats

Cal contemplar la possibilitat d'incidents degut a la participació d'animals en diferents actes.

Així doncs podem considerar la probabilitat de que es doni una emergència mèdica com a conseqüència d'un atac d'un animal.

Probabilitat: Baixa Severitat per a les persones: Variable Severitat per als bens materials: Baixa Severitat per al medi ambient: Molt baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui Baix**

1.7.2. Avaluació del risc extern

1.7.3.1 Condicions climatològiques extremes

Dintre d'aquest grup de risc hem de considerar el següents:

Pluja molt intensa, vent huracanat, inundació i tempesta amb caiguda de llamps. Malgrat els últims episodis pel que fa a pluges i nevades intenses en aquests darrers períodes hivernals en el llevant espanyol, el fet de considerar també, de manera conjunta la resta de fenòmens abans esmentats, i després de valorar-ne la severitat de les accions per a les persones i els bens materials considerem aquest risc com a mitjà.

Probabilitat: Mitjana Severitat per a les persones: Baixa Severitat per als bens materials: Baixa Severitat per al medi ambient: Molt baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui com Mitjà**

1.7.3.2 Moviments sísmics o terratrèmols

La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i, per tant, els terratrèmols, que són el resultat d'aquest moviment, es produeixen, afortunadament, amb poca freqüència.

Malgrat aquest perill moderat, però, els efectes generalitzats i el caràcter destructor d'un terratrèmol, avui dia encara totalment impredecible, fan necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció adequada.

Catalunya disposa d'una xarxa sísmica de recollida de dades que ha permès realitzar un plànol de Zones sísmiques per a un sòl mitjà², el qual té en compte el conjunt de Catalunya i divideix el territori en cinc zones segons la seva intensitat sísmica (SMK).

La magnitud sísmica (Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a partir del logaritme de l'amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un sisme d'una magnitud determinada, existeix una correspondència amb la intensitat màxima epicentral (MSK).

Segons el plànol de Zones Sísmiques de Catalunya per a un sòl mitjà que delimita cinc zones diferents de risc creixent (zona 0, 1, 2, 3 i 4) segons el risc sísmic, el municipi del Vendrell es troba inclòs dins de la zona Z1, d'intensitat VI (MSK). Cal esmentar també, que considerant la tipologia del sòl (roca dura, compacta, materials semicompactats o materials cohesionats) es preveuen unes correccions depenent del tipus de sòl dels nuclis urbans, segons el qual el municipi continua situant-se dins de la zona 1


Atès que Tortosa es troba en una zona d'intensitat 0 (les zones van des de la 0 a la 4) i que a Catalunya no hi ha constància històrica de terratrèmols que l'hagin afectat.

Pel que fa als riscos que es poden derivar d'un fenomen sísmic, es preveuen baixos, podent afectar lleugerament les edificacions.

Per això considerem que el risc es molt baix. Segons el Pla Sísmic de Catalunya (Sismicat), el grau màxim possible a la zona d'Alcanar és V. Això significa, en aquest nivell, que es percebut per la majoria de les persones com a petits moviments o petites vibracions. Quant als edificis, moltes construccions dels tipus C, com les de Poliesportiu, no experimenten cap tipus de danys.

Probabilitat: Molt baixa Severitat per a les persones: Mitjana Severitat per als bens materials: Mitjana Severitat per al medi ambient: Molt baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui com Baix**




1.7.3.3 Risc d'inundació


La ubicació de les instal·lacions, fa que existeixi un risc real d'inundació. Aquestes inundacions provoquen dificultats per als accessos.

D'acord el mapa de riscos de Catalunya la zona està afectada pel risc d'inundació i dintre del pla especial INUNCAT.

La zona del Clos del Riu (Parc de la Fira) i altres espais de la Festa es troben emplaçats en una zona de flux preferent i amb avingudes amb un període de retorn de 10 anys.



Zona de flux preferent



Zona perill inundació fluvial T10

Per això considerem que el risc es ALT

Probabilitat: Alta
Severitat per a les persones: Alta
Severitat per als bens materials: Alta
Severitat per al medi ambient: Molt baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui com ALT**

1.7.3.4 Caiguda de línies elèctriques aèries. Tall de subministre elèctric.

Cal contemplar la possibilitat d'incidents degut a la caiguda de línies elèctriques. Al tractar-se d'una ubicació urbana, no existeixen línies d'alta tensió.

Pel que fa al tall del subministre elèctric, pot causar dificultats en l'evacuació dels assistents als diferents actes de carrer.

Probabilitat: Alta Severitat per a les persones: Mitja Severitat per als bens materials: Mitja Severitat per al medi ambient: Baixa
--

Tot plegat fa que el **risc sigui Mitjà**

1.7.3.5 Trencament de canonades d'aigua o gas

Cal contemplar la possibilitat d'incidents degut al trencament de canonades. La ubicació, concentrada al casc antic, agreuja el risc.

Probabilitat: Baixa Severitat per a les persones: Mitja Severitat per als bens materials: Baixa Severitat per al medi ambient: Baixa

Tot plegat fa que el **risc sigui Baix**

1.7.3. Taula resum dels riscos identificats

TAULA RESUM RISCOS FESTA DEL RENAIXEMENT			
	SI	NO	AVALUACIÓ
RISCOS INTERNS			
Incendis	Actes en edificis		Risc mitjà
Ensorraments	Edificis o carrers		Risc mitjà
Incendi o avararia de vehicles	Carrers		Risc Baix
Problemes ordre públic	Gran afluència		Risc alt
Aglomeracions i allaus			Risc alt
Amenaça de bomba	Acte públic		Risc alt
Emergència mèdica	Assistents o veïns		Risc mitjà
Animals descontrolats	Zona exhibició o Desfilada		Risc Baix
RISCOS EXTERNS			
Condicions climatològiques extremes	Edifici amb elevada ocupació		Risc mitjà
Terratrèmols o sismes	Edifici amb elevada ocupació		Risc baix
Risc per Inundació (INUNCAT)	Municipi afectat pel Pla Especial		Risc alt
Incendi forestal (INFOCAT)	Municipi afectat pel Pla Especial	x	Zona urbana no afectada
Caiguda de línies elèctriques	Zona urbana		Risc Mitjà
Fuita canonades	Casc antic		Risc Baix

1.7.4. Avaluació de les condicions d'evacuació

Avaluació realitzada segons el Codi tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006), en el seu article 4.2 de la Secció SI 3 del Document Bàsic SI, l'amplada A, en metres, de les portes d'evacuació serà al menys igual a P/200, essent P el nombre de persones assignades a l'element d'evacuació.

En el cas d'espais oberts s'ha tingut en compte una capacitat d'evacuació dels carrers de 600 persones per metre lineal.

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D'EVACUACIÓ			
Espai de la festa	Ocupació Teòrica	Vies/portes d'evacuació	Capacitat d'evacuació
1. Plaça Ajuntament	2000	Carrer Doctor Vilà Carrer Sabina- Pl. General Cabrera Porxos Av. Generalitat	7200
2. Portal del Romeu	300	Pl. de la Cinta – Carrer de la Rosa C/ Nou del Vall – C/ dels Dolors	2400
3. Plaça de l'Absis	600	Carrer Costa de Capellans Plaça de la Cinta – C/ de la Rosa	3600
4. Plaça de la Catedral	850	Costa de Capellans Carrer Croera Carrer Santa Anna	8000
5. Mercat d'època	2500	Rbla. Felip Pedrell pels Carrers Ferran, Costa de Capellans, Pl. Sant Jaume, Tivenys, Rasquera, Benifallet, Jaume Tió.	10.200
6. Mercat del Vall	2500	Plaça Mossèn Sol Plaça dels Dolors Plaça Pont de Pedra	5400
7. Mercat de l'Escorxador	1500	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell Carrer Tivenys	10.500
8. Plaça Mossèn Sol	2000	Carrer Providència Carrer del Vall Carrer Méndez Núñez Carrer Callao Carrer Ros de Medrano	9000
9. Pati Col·legi Sant Josep	150	1 porta de 3m d'ample amb accés a la Plaça Mosèn Sol	600
10. Escales Muralles del Rastre	150	1 obertura de 3 m d'ample amb accés a la Plaça Mosèn Sol	600
11. Plaça Escorxador	800	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell	4800

DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC.

12. Plaça dels Dolors	800	Carrer del Vall Carrer Montcada	3600
13. Plaça Agustí Querol	300	Av. Generalitat Pont de l'Estat	4800
14. Plaça de la Cinta	350	Plaça del Absis Carrer de la Rosa Portal del Romeu Carrer de la Mercè	6500
15. Plaça de Sant Joan	400	Carrer del Vall Carrer Montcada Pujada a Santa Clara	2400
16. Plaça Sant Jaume	500	Rambla Felip Pedrell Carrer Major	3600
17. Pista esportiva de Remolins	500	Carrer del Castell (pujada al Parador) Carrer Rasquera	1100
18. Plaça Paolet	350	Rambla Felip Pedrell	4800
19. Plaça Immaculada	500	Carrer del Castell Carrer Benifallet Carrer Jaume Tió	6000
20. Plaça Barcelona	600	Av. Generalitat Av. Felip Pedrell	6000
21. Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènec	150	Dues portes d'accés de 1m (Carrer Sant Domènec i Carrer Providència).	200
22. Castell de la Suda	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
23. Reials Col·legis	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
24. Catedral de Santa Maria	600	Porta principal a la plaça de la Catedral . Porta Pl. de la Cinta. Porta accés museu.	1200
25. Carrer Cervantes	200	Carrer Teodoro Gonzalez Carrer Cervantes Carrer Sant Blai	6000
26. Palau Episcopal	175	Disposa de dues portes. Porta principal al Carrer Croera i una segona porta a la Rambla Felip Pedrell	600
27. Avançades de Sant Joan	840	Disposa de dues sortides. Pas a través de les muralles (punt crític) i sortida a Sant Josep de la Muntanya	840

28. Casal Tortosí	200	Dues portes d'accés de 1m (Pl. Sant Joan i Aparcament Pl. Mossèn Sol).	200
29. Aparcament Casal Tortosí	400	1 porta de 2.5m d'ample amb accés a la Plaça Mosèn Sol	500
30. Escola Oficial d'Idiomes	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
31. Església de la Reparació	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
32. Parc Municipal	1000	Av. Generalitat Av. Lleida Carrer Rosselló	28.000
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	1000	Avinguda Remolins	15.000
34. Carrer Sant Felip Neri	250	Carrer Felip Neri Plaça de l'Absis Plaça Estudis	600
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	300	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell Carrer Tivenys	1600
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	60	Plaça Immaculada Plaça de l'Absis	800
37. Pati convent Puríssima	175	Plaça Sant Joan Carrer Sant Lluís de Campredó	600
38. Balneari d'en Porcar	400	Carrer Cavallé de Gràcia	800
39. Camp de la Torreta	700	Camí fins a travessia del Mur	700

1.7.4.1 Avaluació de les condicions d'evacuació de les Avançades

Les zona de celebració de les Avançades de Sant Joan es troba emplaçada en un espai singular. Es tracta d'una a l'aire lliure però tancada entre muralles.

Dintre del gran recinte de les Avançades, s'ha delimitat una zona d'uns 1000m² on es realitzaran els actes. Aquesta zona delimitada compta amb dues sortides:

- Pas dels túnels a través de les muralles: s'han de creuar dos túnels: un de traçat recte i curta longitud, amb 1.80m d'amplada i un altre més complex amb tres canvis de direcció en el seu recorregut i 1.60m d'amplada.

Aquests túnels condueixen a un espai obert i a les escales – rampa que ens porten directament al Carrer del Castell de la Suda.

Es trapa d'una via d'evacuació complexa, degut a les petites dimensions dels passos a través de les muralles, a la qual s'haurà d'aplicar mesures per tal de minimitzar els riscos.

- La segona sortida es troba a la part nord del recinte, passada la zona dels serveis higiènics. Trobem un camí que ens condueix a una porta de sortida de 2.6m d'amplada.

S'ha de tenir en compte que prèviament a aquesta sortida, hi ha un petit estretament puntual (sense porta) de 2.20 m al qual s'haurà d'aplicar mesures per tal de minimitzar els riscos.

Un cop fora de la zona on es realitza la festa, l'evacuació es dirigeix a través del recinte de les avançades fins arribar a la sortida del recinte de les Avançades (2.90m d'amplada) amb accés a Sant Josep de la Muntanya.

D'acord Codi tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006), en el seu article 4.2 de la Secció SI 3 del Document Bàsic SI, l'amplada A, en metres, de les portes d'evacuació serà al menys igual a $P/200$, essent P el nombre de persones assignades a l'element d'evacuació. D'acord aquests paràmetres, els 4.2 m totals de les dues sortides, són suficients per evacuar 840 persones. No s'ha tingut en compte una hipòtesi de bloqueig, degut a que es tracta d'un espai a l'aire lliure i des de la zona de la festa, es pot accedir a altres espais de grans dimensions i realitzar una evacuació espaiada.

S'ha de tenir en compte que es tracta d'un terreny irregular, no pavimentat, amb varies rampes i diferents cotes, lo qual pot dificultar l'evacuació i fins i tot causar caigudes de grans alçades (en cas de comportaments incívics). Per tant s'haurà d'aplicar mesures per tal de minimitzar els riscos.

Mesures de seguretat a aplicar:

- Ubicar un controlador d'accés a cada extrem del túnel per tal de regular el flux de persones, evitant aglomeracions i taponaments.
- Dotar els recorreguts d'evacuació d'enllumenat, posant especial atenció a la zona dels túnels i a les portes.
- Instal·lar pictogrames indicant el recorregut d'evacuació, posant especial atenció a la sortida de Sant Josep de la Muntanya.
- Tancar el pas a les zones d'accés als desnivells de l'espai de la festa.

1.7.4.2 Avaluació de les condicions d'evacuació camp de la Torreta

Les zona de celebració del Camp de la Torreta es troba emplaçada en un espai singular. Es tracta d'una a l'aire lliure però tancada entre una muralla i un talús.

Dintre del gran recinte del camp de la torreta disposem d'un espai oberta de 3000m2 on es realitzaran els actes. Aquesta zona delimitada compta amb una sortida:

- Camí fins a Travessia del Mur: el camí té una llargada de 115m des de la sortida del recinte fins a la Travessia del Mur.

Es trava d'una via d'evacuació complexa, degut a les petites dimensions dels passos a través de la muralla i les tanques de les finques veïnes, a la qual s'haurà d'aplicar mesures per tal de minimitzar els riscos.

En aquest camí, existeixen dos punts amb reduccions de pas de 3.5m d'amplada lliure

D'acord Codi tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006), en el seu article 4.2 de la Secció SI 3 del Document Bàsic SI, l'amplada A, en metres, de les portes d'evacuació serà al menys igual a $P/200$, essent P el nombre de persones assignades a l'element d'evacuació. D'acord aquests paràmetres, els 3.5 m del punt més restrictiu, és suficient per evacuar 700 persones. No s'ha tingut en compte una hipòtesi de bloqueig, degut a que es tracta d'un espai a l'aire lliure i des de la zona de la festa, es pot accedir a altres espais de grans dimensions i realitzar una evacuació espaiada.

S'ha de tenir en compte que es tracta d'un terreny irregular, no pavimentat, amb varies rampes i diferents cotes, lo qual pot dificultar l'evacuació i fins i tot causar caigudes de grans alçades (en cas de comportaments incívics). Per tant s'haurà d'aplicar mesures per tal de minimitzar els riscos.

Un altre factor de risc molt important a tenir en compte, es que el camí d'evacuació del recinte, serà el mateix d'accés per als vehicles d'emergència.

Mesures de seguretat a aplicar:

- En cas d'emergència, ubicar un controlador d'accés a cada extrem del camí per tal de facilitar el pas dels vehicles d'emergència.
- Disposar de zones de refugi per a vianants, per tal de facilitar l'accés dels vehicles d'emergència
- Dotar els recorreguts d'evacuació d'enllumenat al llarg del camí, posant especial atenció a la sortida del recinte i a les zones de refugi de vianants ubicades al camí de sortida.
- Instal·lar pictogrames indicant el recorregut d'evacuació.
- Tancar el pas a les zones d'accés als desnivells de l'espai de la festa.

1.7.5. Avaluació de les condicions de confinament

El confinament és una mesura de protecció de les persones, que consisteix en què la població romangui en un edifici tancat, si es considera segur, i amb l'acompliment de normes apropiades de seguretat adaptades a les circumstàncies o bé adoptant mesures específiques que els són trameses en el moment oportú. El confinament es mantindrà fins que les condicions a l'exterior siguin segures.

Cal tenir en compte els edificis aptes per al confinament, més propers als llocs en els quals es desenvoluparan els esdeveniments per als quals està previst aquest manual.

Pautes de confinament:

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Existeixen diferents tipus d'emergència que poden requerir d'una acció de confinament temporal de la població, com poden ser:

- Situació d'emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer en lloc de quedar-se a l'interior de l'edifici (presència de fums o núvol tòxic, per exemple, degut a un incendi, o a un accident en una indústria que utilitza productes químics, o a un accident en el transport de mercaderies perilloses, etc.).
- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l'arrossegament de les persones si surten al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal a les planes més elevades dels habitatges en espera d'un rescat especialitzat o de la reducció del risc.

Els aspectes a tenir en compte per determinar el lloc de confinament (en cas de presència de fums o núvol tòxic) són els següents:

- Que sigui un lloc tancat.
- Cal minimitzar el bescanvi de l'aire amb l'aire exterior. Per exemple, un pati obert o un vehicle no són llocs adients per un confinament.

- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per millorar l'ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.
- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior cal aturar-los.

Cal avaluar si tota la població de la zona afectada disposa d'un lloc adequat per al confinament. Per tant, cal veure quins habitatges o instal·lacions tenen les condicions per a un confinament adequat i quins no. Les condicions de confinament òptim són les següents:

- Que els habitatges o instal·lacions tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.
- Que els habitatges o instal·lacions estiguin en zones urbanes i comunicades.
- Un cop confinada, la població ha de seguir l'evolució a través dels mitjans de què disposin: audiovisual, telefonia, etc.

Si es compleixen aquestes condicions es pot executar el confinament de la població (afectada), emprant els mitjans i mecanismes de què disposa el municipi:

- Telefonia fixa i/o mòbil.
- Personalment, a través del Grup local d'ordre i avisos a la població, o altres (voluntaris, etc.), emprant vehicles de Policia Local i megafonia mòbil, en cas necessari.
- Difusió a través de mitjans:, xarxes socials de l'Ajuntament i Policia Local i emissores de radio.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per a emetre un missatge adequat a la població:

- Acció a realitzar: confinament.
- Pautes de confinament.
- Fer entendre que és urgent: realitzar el confinament amb celeritat, però sense perdre de la calma.

Segons els riscos identificats, es considera la mesura de confinament com una mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents:

- Fort vent: en casos excepcionals, per risc de caiguda de materials des d'una alçada considerable, com per exemple des d'un edifici, o caiguda de branques d'arbres, etc.
- Onada de calor: en casos excepcionals, durant els horaris de major temperatura a l'estiu.
- Pandèmies: en casos excepcionals, si fos necessari per evitar la propagació de l'agent causant.
- Inundacions: només en cas que no sigui possible sortir de la zona afectada per la inundació, i a l'espera d'un rescat.

Les condicions optimes per al confinament són les següents:

- Espai tancat i suficient, degudament protegit contra l'entrada de fum.
- Finestres i portes segellades. Sense obertures permanents.
- Accés a aigua potable i serveis sanitaris.
- Accés a informació (radio, telèfon mòbil, ...)
- Equip de primers auxilis.

A continuació es detallen els llocs de confinament més propers:

LLOCS DE CONFINAMENT FESTA DEL RENAIXEMENT			
Espai de la festa	Lloc confinament	Emplaçament	Temps d'arribada
1. Plaça Ajuntament	Ajuntament	Plaça Espanya	20"
2. Portal del Romeu	Biblioteca Municipal	Carrer de la Mercè	1'
3. Plaça de l'Absis	Casa de festes Biblioteca	Carrer Felip Neri Carrer de la Mercè	20" 2"
4. Plaça de la Catedral	Casa de festes Biblioteca Palau Episcopal	Carrer Felip Neri Carrer de la Mercè Carrer Croera	1' 2' 30"
5. Mercat d'època	Palau Episcopal Porta Palau – Catedral Palau Montagut Col·legi Remolins Comissaria Policia	Carrer Croera Carrer Ciutat Carrer Santa Anna Carrer Santa Anna Plaça Immaculada	20"-3'

DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC.

	<i>Local</i>		
6. <i>Mercat del Vall</i>	<i>Biblioteca Municipal</i>	<i>Carrer Nou del Vall</i>	<i>2'</i>
7. <i>Mercat de l'Escorxador</i>	<i>Museu de Tortosa</i>	<i>Rambla Felip Pedrell</i>	<i>30"</i>
8. <i>Plaça Mossèn Sol</i>	<i>Centre interpretació del Renaixement</i>	<i>Carrer Providència 3</i>	<i>1'</i>
9. <i>Pati Col·legi Sant Josep</i>	<i>Menjador Social</i>	<i>Recinte Col·legi Sant Josep</i>	<i>30"</i>
10. <i>Escales Muralles del Rastre</i>	<i>Casal Tortosí</i>	<i>Accés per pàrquing</i>	<i>30"</i>
11. <i>Plaça Escorxador</i>	<i>Museu de Tortosa</i>	<i>Rambla Felip Pedrell</i>	<i>30"</i>
12. <i>Plaça dels Dolors</i>	<i>Biblioteca Municipal</i>	<i>Carrer Nou del Vall</i>	<i>30"</i>
13. <i>Plaça Agustí Querol</i>	<i>Mercat Municipal</i>	<i>Entrada per Pl. de la Pau</i>	<i>3'</i>
14. <i>Plaça de la Cinta</i>	<i>Biblioteca Municipal</i>	<i>Carrer de la Mercè</i>	<i>1'</i>
15. <i>Plaça de Sant Joan</i>	<i>Casal Tortosí</i>	<i>Pl. Sant Joan</i>	<i>20"</i>
16. <i>Plaça Sant Jaume</i>	<i>Col·legi de Remolins</i>	<i>Carrer Santa Anna</i>	<i>1'</i>
17. <i>Pista esportiva de Remolins</i>	<i>Comissaria Policia Local</i>	<i>Plaça Immaculada</i>	<i>1'</i>
18. <i>Plaça Paolet</i>	<i>Mercat Municipal</i>	<i>Entrada per Pl. de la Pau</i>	<i>2'</i>
19. <i>Plaça Immaculada</i>	<i>Comissaria Policia Local</i>	<i>Plaça Immaculada</i>	<i>20"</i>
20. <i>Plaça Barcelona</i>	<i>Mercat Municipal</i>	<i>Entrada per Pl. Barcelona</i>	<i>3'</i>
21. <i>Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènec</i>	<i>Espais tancats del centre</i>	<i>Carrer Sant Domènec</i>	<i>-</i>
22. <i>Castell de la Suda</i>	<i>Polvorí</i>	<i>Recinte Parador de Turisme</i>	<i>-</i>
23. <i>Reials Col·legis</i>	<i>Espais tancats del centre</i>	<i>Carrer Sant Domènec</i>	<i>-</i>
24. <i>Catedral de Santa Maria</i>	<i>Espais tancats de la catedral</i>	<i>Carrer Porta Palau</i>	<i>-</i>
25. <i>Carrer Cervantes</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>Plaça Espanya</i>	<i>2'</i>
26. <i>Palau Episcopal</i>	<i>Espais tancats del Palau</i>	<i>Rambla Felip Pedrell</i>	<i>-</i>
27. <i>Avançades de Sant Joan</i>	<i>Avançades de Sant Joan</i>	<i>Avançades de Sant Joan</i>	<i>20"</i>

28. Casal Tortosí	Espais tancats del Casal	Plaça Sant Joan	-
29. Aparcament Casal Tortosí	Espais tancats del Casal	Accés per l'aparcament	20"
30. Escola Oficial d'Idiomes	Espais tancats del centre	Carrer Sant Domènec	-
31. Església de la Reparació	Espais tancats del centre	Carrer de la Mercè	-
32. Parc Municipal	Estació d'autobusos	Rosa Maria Molas	3'
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	Pavelló Firal	Av. Remolins	5'
34. Carrer Sant Felip Neri	Casa de la Festa	Carrer Sant Felip Neri	30"
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	Espais tancats del centre	Rambla Felip Pedrell	-
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	Comissaria Policia Local	Plaça Immaculada	2'
37. Pati convent Puríssima	Espais tancats del centre	Carrer Montcada	-
38. Balneari Porcar	Sala exposicions	C/ Cavaller de Gràcia	30"
39. Camp Torreta	Pavelló Firal	Av. Remolins	10'

1.7.6. Diagrama de les persones per zones

La documentació referida a l'ocupació per zones ha quedat recollida al capítol 1.5 "Ocupació" d'aquest document.

1.7.7. Zones vulnerables

Aquest punt es refereix a aquelles zones de la instal·lació que, per les seves característiques, es pugui considerar que tenen una vulnerabilitat marcadament més alta que la resta de zones de la instal·lació i, per tant, que s'hagin previst accions concretes per minimitzar-hi les conseqüències.

Les zones més vulnerables de la instal·lació són:

- Espai de les Avançades: per la seva ubicació i poca capacitat d'evacuació. Zona de difícil accés . Pel tipus d'acte (musical fins les 6 de la matinada).

1.8. Plànols

El Decret indica que s'han d'agrupar tots els plànols del PAU en un sol Annex, veure annex III Plànols. Tal i com indica el Decret s'indicaran els següents conceptes als plànols corresponents:

06 – ZONES VULNERABLES

07 – EVACUACIÓ AVANÇADES DE SANT JOAN

08 – ESPAIS DE CONFINAMENT

Tortosa, juny de 2026

Isabel Valls Pedret
Tècnic acreditat
47.621.359-C

DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ.

2.0 INTRODUCCIÓ

Un dels objectius del Pla és preveure els riscos que poden afectar la celebració de la festa i posar en funcionament un sistema de mitjans i de mesures d'Autoprotecció que minimitzin la possibilitat de produir-se el risc i en cas, de que s'hagi produït, minimitzar els seus efectes.

Amb aquest propòsit s'ha de redactar aquest Document nº2. El redactor del Pla haurà de conèixer perfectament totes les mesures i els mitjans d'autoprotecció que estiguin instal·lats al centre. Amb aquest coneixement es podrà fer una anàlisi que servirà per:

- Conèixer la disponibilitat de mitjans (materials i humans) per actuar en cas d'emergència tant per al personal i usuaris com els equips d'intervenció. Aquests mitjans es consideren al Document nº3, on s'enumeren les accions a realitzar per part dels equips, i al Document nº4, ja que el personal és informat de la seva existència i format en el seu ús.
- Tenir un llistat acurat de totes aquelles instal·lacions d'autoprotecció que s'han de revisar i mantenir per tal de garantir el seu bon funcionament (aquesta tasca es desenvolupa al Document nº4).
- Identificar mancances (aquesta tasca entraria dins de l'anomenat Manteniment del Pla que es desenvolupa al Document nº4 amb el títol de Millores Estructurals).
- Preveure aquelles mesures que poden evitar o minimitzar l'ocurrència d'una emergència.

A l'Annex III del Decret 30/2015 es marquen els mitjans d'autoprotecció mínims que han de tenir els establiments municipals segons la seva classificació.

2.1 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

A continuació es detallen els mitjans materials disponibles en funció del tipus d'acte de la Festa.

2.1.1 Sectorització

2.1.1.1 Sectorització respecte edificacions veïnes:

Tal i com descriu el Codi tècnic de la Edificació (Reial Decret 314/2006), Document Bàsic SI, Secció SI 1, taula 1.1 de l'art 1, els establiments de pública concurrència estaran compartimentats en sectors d'incendi mitjançant elements amb resistència al foc, de forma que cadascun dels esmentats sectors tingui una superfície menor que 2500 m2 a excepció d'edificis destinats a poliesportius o pavellons firals, sempre que es compleixi:

- Que estiguin compartimentats respecte a altres zones mitjançant elements EI60.
- Que tinguin resolta l'evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin amb un sector de risc mínim a través de vestíbuls d'independència, o bé mitjançant sortides d'edifici.
- Que els materials de revestiment siguin B-s1,d0 en parets i sostres i BFL-s1 als sòls.
- Que la densitat de càrrega de foc deguda als materials de revestiment no superi els 200 MJ/m2.
- Que no estiguin emplaçats sota una zona habitable.

L'establiment objecte d'aquest projecte POT ESTAR CONSTITUIT PER UN ÚNIC SECTOR D'INCENDIS.

Pel que fa als actes realitzats en edificacions fixes, es troben sectoritzats respecte a les edificacions veïnes.

ESPAIS DE LA FESTA CELEBRATS EN EDIFICIS
Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènech
Castell de la Suda
Reials Col·legis
Catedral de Santa Maria
Palau Episcopal
Casal Tortosí
Escola Oficial d'Idiomes

Església de la Reparació
Museu de l'Ebre Zona exterior
Pati convent Puríssima

2.1.1.2 Sectors d'incendi interiors:

Els actes celebrats en edificacions fixes, es realitzen en espais oberts, en la seva majoria i molt propers a l'accés de l'edifici. No constitueixen sectors independents respecte a l'edificació.

ESPAIS DE LA FESTA CELEBRATS EN EDIFICIS	
Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènech	Museu en la seva totalitat
Castell de la Suda	Acte realitzat a edificació independent (Sala Polvorí).
Reials Col·legis	Acte realitzat al claustre / pati interior
Catedral de Santa Maria	Espai exposició permanent.
Palau Episcopal	Acte realitzat al pati interior
Casal Tortosí	Acte realitzat al pati interior
Escola Oficial d'Idiomes	Acte realitzat al pati interior
Església de la Reparació	Església
Museu de l'Ebre Zona exterior	Acte celebrat a la zona exterior de museu.
Pati convent Puríssima	Acte realitzat al pati interior.
Balneari d'en Porcar	Espai exterior i sala exposicions a l'interior del pavelló rehabilitat

2.1.2 Instal·lacions d'extinció d'incendis

Les instal·lacions d'extinció d'incendis de les edificacions on es realitzen els actes de la festa es troben degudament legalitzades per a l'ús que se'n fa normalment de cada una, i compten com a mínim de:

2.1.3.1 Extintors:

L'extintor es un aparell que conté un agent extintor que pot ser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. L'agent extintor serà diferent segons el tipus de foc a apagar. Els tipus de foc possibles en el nostre cas són els següents:

- Classe "A" per focs de materials sòlids, generalment de tipus orgànic i amb aparició de brases en la seva combustió.
- Classe "B" per focs de líquids i sòlids que per l'acció del calor passen a estat líquid, comportant-se com tals i sòlids grassos.

Es tindrà molt en compte l'EFICÀCIA a instal·lar que està en funció del volum i tipus de foc a extingir. Per poder triar el tipus d'extintors mòbils utilitzarem la següent taula:

AGENT EXTINTOR	CLASSE DE FOC			
	A	B	C	D
Aigua a raig	BO	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE
Aigua polvoritzada	EXCEL·LENT	ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE
Escuma física	BO	BO	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE
Pols polivalent	BO	BO	BO	NO ACCEPTABLE
Pols sec	NO ACCEPTABLE	EXCEL·LENT	BO	NO ACCEPTABLE
Neu carbònica (CO ₂)	ACCEPTABLE	ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE
Derivats halogenats	ACCEPTABLE	ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE
Productes específics per a focs de metalls	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE	NO ACCEPTABLE

Els extintors s'instal·laran a poder ser a:

- Llocs on s'estima que hi ha més gran possibilitat d'originar-se un incendi o zones de fàcil visibilitat i fàcil accés.
- Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars.

Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics es deuran protegir convenientment.

En quant al manteniment dels extintors s'han de complir les següents premisses:

Es verificarà periòdicament i com a màxim cada 3 mesos, pel personal de l'establiment, la situació, accessibilitat i aparent bon estat de l'extintor i totes les seves inscripcions.

Cada 6 mesos es realitzarà les operacions previstes en les instruccions del fabricant o instal·lador. Particularment es verificarà el pes de l'extintor, la seva pressió en cas de que fos necessari, així com el pes mínim previst per a les botelles que continguin agent extintor.

Cada 12 mesos es realitzarà una verificació dels extintors per personal especialitzat i que no sigui de l'establiment.

Les proves de pressió i recarrega es realitzaran segons lo disposat a la ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió.

Es disposa de la instal·lació del següent tipus d'extintor:

- Extintors manuals de 6 kg de pols polivalent antibrasa, d'eficàcia 21A-113B.
 - Extintors manuals de CO2 de 5 kg, d'eficàcia 34B
- La situació dels extintors serà tal que com a màxim cada 15 metres de recorregut pel vials de circulació es disposarà d'un extintor d'eficàcia 21A-113B.

2.1.3.2 Hidrants:

UBICACIÓ HIDRANTS	
Nº	Carrer
5162	Carrer de Manuel Vilà- Carrer d'en Carbó
5088	Carrer Tras Puríssima, 6 (Pl. Sant Joan)
5430	Trav. De Sant Domènec
5287	Carreró dels Capellans (Absis Catedral)
	Carrer Croera, 19
	Carrer Providència,3
5047	Carrer Callao, 10
5296	Carrer Sant Francesc, 31
5325	Carrer Montserrat
5310	Plaça dels Estudis
5340	Rambla Felip Pedrell, 62 (Cantonada Dr. Ferran)
5166	Pl. de la Cinta – Pl. Pont de Pedra
5037	Carrer Bisbe Aznar, 34 Carrer del Vall

2.1.3 Equips per a la lluita contra sinistres

Es disposarà de la presència de dues ambulàncies durant la celebració dels actes de la Festa.

UBICACIÓ AMBULÀNCIES	
Espai de la festa	Horari
Carrer del Castell (junt a les escales de les Avançades)	Durant la celebració dels actes de dijous a dissabte a la matinada
Avinguda Remolins – Plaça Escorxador	Durant tota la celebració.
Carrer Artur Anguera	Durant la Desfilada del diumenge.

2.1.5.1 Personal format

Es disposa de dues ambulàncies assistencials de classe B.

2.1.5.1 Desfibril·lador extern semiautomàtic:

A part dels desfibril·ladors amb els que compten les dues ambulàncies, trobem una sèrie d'espais cardioprotegits per tota la zona de la celebració de la festa.

Aquests equips s'adequaran al Decret 151/2012, de 20 de novembre, del Departament de Salut pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.

UBICACIÓ DESFIBRIL·LADORS DEA	
Ubicació	Adreça
Ajuntament	Pl. Espanya, 1
Mercat Municipal	Pl. Barcelona
Pavelló Firal de Remolins	Av. Remolins, 34
Museu de Tortosa	Rambla Felip Pedrell, 3
Comissaria Policia Local	P. Immaculada, 13

2.1.4 Senyalització d'emergències

2.1.6.1 Instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització

Els edificis on es realitzen actes disposen també de la instal·lació de receptors d'enllumenat d'emergència i senyalització, que milloren la evacuació en cas de sinistre i de fallida del subministrament elèctric (actualment dotació d'enllumenat incompleta).

Aquest receptor s'instal·larà en :

- Sortides
- Vials de circulació
- Vials de sortida

Aquesta instal·lació compleix els requisits de l'art. 2 del Codi tècnic de la Edificació (Reial Decret 314/2006) Secció SU 4 del Document Bàsic SU

Caldrà prendre especial atenció en la il·luminació dels recorreguts d'evacuació de la zona de les Avançades de Sant Joan i el Camp de la Torreta

2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES

Els Mitjans Humans disponibles són els Equips d'Emergència i constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres i emergències durant el desenvolupament de la festa.

Tal i com s'indica en el Document nº3 d'aquest PAU, els equips d'emergència considerats necessaris per a aquesta festa són:

- Equip de primera intervenció (EPI)
- Euip d'evacuació i confinament (EEC)
- Equip de primers auxilis (EPA)

A continuació es detalla la dotació de mitjans humans, per espais de la festa (durant la celebració dels actes):

MITJANS HUMANS DISPONIBLES			
Espai de la festa	EPI	ECC	EPA
1. Plaça Ajuntament	1	1	Personal ambulàncies
2. Portal del Romeu	1	1	
3. Plaça de l'Absis	1	1	
4. Plaça de la Catedral	1	1	
5. Mercat d'època	1	1	
6. Mercat del Vall	1	1	
7. Mercat de l'Escorxador	1	1	
8. Plaça Mossèn Sol	1	1	
9. Pati Col·legi Sant Josep	2	1	
10. Escales Muralles del Rastre	2	1	
11. Plaça Escorxador	1	1	
12. Plaça dels Dolors	1	1	
13. Plaça Agustí Querol	1	1	
14. Plaça de la Cinta	1	1	
15. Plaça de Sant Joan	1	1	
16. Plaça Sant Jaume	1	1	

DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ.

17. Pista esportiva de Remolins	2	1	Personal ambulàncies
18. Plaça Paiolet	1	1	
19. Plaça Immaculada	1	1	
20. Plaça Barcelona	1	1	
21. Centre d'interpretació del Renaixement	1	1	
22. Castell de la Suda	1	1	
23. Reials Col·legis	2	1	
24. Catedral de Santa Maria	1	1	
25. Carrer Cervantes	1	1	
26. Palau Episcopal	1	1	
27. Avançades de Sant Joan	2	5	
28. Casal Tortosí	1	1	
29. Aparcament Casal Tortosí	1	1	
30. Escola Oficial d'Idiomes	2	1	
31. Església de la Reparació	1	1	
32. Parc Municipal	1	1	
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	2	1	
34. Carrer Sant Felip Neri	1	1	
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	2	1	
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	2	1	
37. Pati convent Puríssima	1	1	
38. Balneari d'en Porcar	1	1	
39. Camp de la Torreta	2	5	

2.3 MESURES CORRECTORES DEL RISC I L'AUTOPROTECCIÓ

En aquest punt s'enumeren les mesures previstes a la festa com a correctores del risc i de l'autoprotecció.

A continuació es mostra una taula enumerant les mesures correctores de risc i l'autoprotecció.

MESURES CORRECTORES DEL RISC	
Incendis	Es senyalen vies específiques per a l'accés dels bombers
Ensorraments	Es posarà en marxa el protocol habitual per a aquest tipus de risc
Incendi o avararia de vehicles	Es disposa d'equips d'intervenció, per a l'actuació ràpida
Problemes ordre públic	Hi ha un servei de la Policia Local a tots els actes amb més concentració de gent.
Aglomeracions i allaus	Hi ha previstes vies d'evacuació suficients i membres de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil
Amenaça de bomba	Hi ha protocols d'allunyament ordenat i agents dels Mossos d'Esquadra i Policia Local amb els seus protocols d'actuació
Emergència mèdica	Hi ha dues ambulàncies, ubicades en punts estratègics, per actuar de forma immediata.
Animals descontrolats	Hi ha personal de suport previst per actuar en aquest propòsit, pertanyent a la Policia Local.
Condicions climatològiques extremes	S'estarà atent al que determinin les previsions meteorològiques i els possibles avisos. Si escau, es suspendran els actes, d'acord amb el que determini l'autoritat
Terratrèmols o sismes	S'actuarà d'acord el previst al DUPROCIM i SISMICAT
Inundació (INUNCAT)	S'estarà atent al que determinin les previsions meteorològiques i els possibles avisos. Si escau, es suspendran els actes, d'acord amb el que determini l'autoritat
Incendi forestal (INFOCAT)	S'actuarà d'acord el previst al pla ALFA
Caiguda de línies elèctriques	Hi ha previst l'actuació de la Policia Local i Protecció Civil per pal·liar les situacions que es produeixin
Fuita canonades	Hi ha previst l'actuació de la Policia Local i Protecció Civil per pal·liar les situacions que es produeixin

A continuació es detallen les mesures específiques per a la zona de les Avançades, les quals s'apliquen, addicionalment a les detallades a la taula anterior:

MESURES CORRECTORES DEL RISC	
Dificultat d'evacuació a través dels túnels	Ubicar un controlador d'accés a cada extrem del túnel per tal de regular el flux de persones, evitant aglomeracions i taponaments. Instal·lació d'enllumenat. Instal·lar pictogrames
Terreny irregular	Instal·lació d'enllumenat en tot el recorregut d'evacuació
Risc de caigudes	Tancar el pas a les zones d'accés als desnivells de l'espai de la festa.

2.4 PLÀNOLS

El Decret indica que s'han d'agrupar tots els plànols del PAU en un sol Annex, veure annex III Plànols. Tal i com indica el Decret s'indicaran els següents conceptes als plànols corresponents:

10 – UBICACIÓ MITJANS MATERIALS

Tortosa, Juny de 2026

Isabel Valls Pedret
Tècnic acreditat
47.621.359-C

DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ.

3.1 OBJECTE

Aquest document nº3: Manual d'Actuació del Pla d'Autoprotecció té per objecte l'establiment de les mesures de resposta necessàries per poder actuar d'acord amb la forma prevista en qualsevol situació d'emergència que es pugui donar al poliesportiu i que posi en perill als participants de la Festa.

Els continguts del Manual d'Actuació permeten disposar d'uns procediments clars i detallats que eviten al màxim la improvisació en cas d'emergència, minimitzant el risc d'actuacions incorrectes i per tant situacions de perill per a tots els seus ocupants.

Aquest manual va dirigit a tot el personal de la Festa del Renaixement que formarà part de l'estructura de resposta que es detallarà més endavant, amb la intenció que pugui afrontar de forma àgil qualsevol emergència que sigui detectada al centre, salvaguardant la seva seguretat i la de les persones assistents i participants.

El manual d'actuació està estructurat en diferents capítols que incorporen de forma ordenada els següents continguts:

Al capítol 3.2 es realitza una classificació general de les emergències en funció dels riscos identificats i de la gravetat de les conseqüències que poden ocasionar, establint diferents nivells d'emergència.

Al capítol 3.3 s'estableix l'estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de l'organització i personal existent al poliesportiu, així com les responsabilitats i accions a desenvolupar pels seus membres en situacions d'emergència.

Al capítol 3.4 es descriuen els protocols establerts al centre municipal per l'actuació en cas d'emergència, per cadascun dels aspectes:

- La detecció de l'emergència
- L'alerta als equips actuant interns i l'alarma als ocupants
- El control i mitigació de l'emergència

- L'avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d'ajuda
- El confinament o l'evacuació, segons la tipologia de l'emergència
- La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc

Aquests protocols es competent amb Fitxes d'Actuació específiques segons s'indica al capítol 3.5.

Finalment a l'últim Capítol, 3.6 es fa referència als mecanismes d'integració i coordinació del Pla d'Autoprotecció dins d'altres Plans d'Àmbit superior.

3.2 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Les Emergències que poden ocórrer en el centre depenen dels Riscos Interns, Laborals i Externs identificats en el Document N°1. Identificació de la Instal·lació. Inventari, Anàlisi i Avaluació del Risc (capítols 1.6.2, 1.6.3 i 1.6.4). Es recull la relació de riscos identificats en la taula que es mostra en el punt següent.

3.1.1. En funció de la gravetat o nivell de l'emergència

Atenent a la gravetat de l'emergència, les dificultats per controlar-la i les seves possibles conseqüències i la disponibilitat de mitjans humans, s'estableixen els següents nivells d'emergència:

- **Conat o Alerta:** es considerarà qualsevol accident o incident localitzat i de petita extensió que pugui ser controlat de manera senzilla pel personal propi i els mitjans de protecció de cada sector, planta o dependència. Cal dir que la característica fonamental del Conat/Alerta és que la seva resolució es fa amb els mitjans de protecció disponibles al lloc on es produeix.
- **Emergència:** aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o total d'un o diversos sectors, plantes o dependències, i precisa de la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans propis previstos en el Pla d'Autoprotecció, així com l'ajuda de mitjans d'auxili externs.

3.1.2. En funció del tipus de risc

Es consideraran tots els riscos identificats al Document 1.

- Riscos interns:
 - Incendi
 - Explosió
 - Fuita
 - Per l'exercici de l'activitat en qüestió
 - Per comportament incontrolat dels assistents
- Risc laboral
- Riscos externs:
 - Pluja, vent, moviments sísmics, inundació, etc.

Les diverses situacions d'emergència identificades a la Festa es classifiquen, segons aquests criteris, com es mostra a la següent taula:

RISCOS CONSIDERATS	TIPUS D'EMERGÈNCIA	
	CONAT O ALERTA	EMERGÈNCIA
RISCOS INTERNS		
Risc d'incendi	Modificació de l'estat de normalitat, sense víctimes ni danys considerables. Pot ser controlat pels mitjans de protecció pròpia.	Risc greu per a les persones i bens. Es necessària l'actuació dels mitjans externs.
Excés aforament.		
Aglomeracions i allaus.		
Comportament usuaris		
RISCOS LABORALS		
Amenaça de bomba	Estat de vigilància i atenció en previsió d'un risc possible.	Quan es tingui constància del risc que pot afectar a les instal·lacions o persones.
Emergència mèdica	Pot ser controlat pels mitjans de protecció pròpia.	Es necessària l'actuació dels mitjans externs.
RISCOS EXTERNS		
Cond. Meteo extremes	Estat de vigilància i atenció en previsió d'un risc possible.	Quan es tingui constància del risc que pot afectar a les instal·lacions o persones.
Moviments sísmics		

3.1.3. En funció de l'ocupació i els mitjans disponibles

L'ocupació determinarà si es consideren mesures d'evacuació i confinament, i quan es procedeix a aplicar-les. Per una altra banda, els mitjans humans destinats a la resolució de l'emergència no influiran en la tipologia de la mateixa, però depenent de l'activitat que es desenvolupi, el nombre pot variar de manera que sí que afecta en la forma de resoldre-la o lluitar contra ella.

Podem distingir tres situacions on l'ocupació i els mitjans humans variaran molt en funció de quina es tracti:

- Situació 1: durant el muntatge i preparació de l'esdeveniment
- Situació 2: durant l'estona que duri l'esdeveniment
- Situació 3: durant les operacions de recollida i desmuntatge

NIVELLS D'ACTIVACIÓ EN FUNCIÓ DE L'OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS		
Situació	Ocupació	Mitjans humans
Situació 1	Encara no ha començat l'esdeveniment. No hi ha públic, només persones que circulen pels carrers propers	Personal de la brigada d'obres i serveis. Policia local Mossos d'Esquadra
Situació 1	Ocupació aproximada de cada esdeveniment o activitat programada	Voluntaris / coordinadors actes Personal seguretat privada (en espais determinats) Ambulàncies Personal de la brigada d'obres i serveis. Policia local Mossos d'Esquadra
Situació 1	La majoria de públic assistent ha marxat i queden les persones que circulen pel carrer	Personal de la brigada d'obres i serveis. Policia local per restablir la circulació en la zona de seguretat

A la taula següent es detalla la disponibilitat de persones dels equips d'emergència en cadascun dels espais de la Festa (durant la celebració dels actes):

MITJANS HUMANS DISPONIBLES			
Espai de la festa	EPI	ECC	EPA
1. Plaça Ajuntament	1	1	Personal ambulàncies
2. Portal del Romeu	1	1	
3. Plaça de l'Absis	1	1	
4. Plaça de la Catedral	1	1	
5. Mercat d'època	1	1	
6. Mercat del Vall	1	1	
7. Mercat de l'Escorxador	1	1	
8. Plaça Mossèn Sol	1	1	
9. Pati Col·legi Sant Josep	2	1	
10. Escales Muralles del Rastre	2	1	
11. Plaça Escorxador	1	1	
12. Plaça dels Dolors	1	1	
13. Plaça Agustí Querol	1	1	
14. Plaça de la Cinta	1	1	
15. Plaça de Sant Joan	1	1	
16. Plaça Sant Jaume	1	1	
17. Pista esportiva de Remolins	2	1	
18. Plaça Paolet	1	1	
19. Plaça Immaculada	1	1	
20. Plaça Barcelona	1	1	
21. Centre d'interpretació del Renaixement	1	1	Personal ambulàncies
22. Castell de la Suda	1	1	
23. Reials Col·legis	2	1	
24. Catedral de Santa Maria	1	1	
25. Carrer Cervantes	1	1	
26. Palau Episcopal	1	1	
27. Avançades de Sant Joan	2	5	
28. Casal Tortosí	1	1	
29. Aparcament Casal Tortosí	1	1	

DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ.

30. Escola Oficial d'Idiomes	2	1	
31. Església de la Reparació	1	1	
32. Parc Municipal	1	1	
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	2	1	
34. Carrer Sant Felip Neri	1	1	
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	2	1	
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	2	1	
37. Pati convent Puríssima	1	1	Personal ambulàncies
38. Balneari d'en Porcar	1	1	
39. Camp de la Torreta	2	5	

3.3 EQUIPS D'EMERGÈNCIA

Els equips d'Emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres en el marc de la Festa del Renaixement.


Per això les persones que integren aquests equips han de:

- Estar informats dels riscos particulars i generals del lloc on desenvolupin la seva activitat.
- Rebre la formació adequada segons el paper a desenvolupar. La formació anirà des del coneixement per tot el personal (EPI) de l'ús d'un extintor, a la instrucció més concreta d'un nombre reduït de treballadors (ESI) per a resoldre determinats sinistres.
- Conèixer els mitjans materials de protecció al seu abast, així com la seva utilització i maneig.
- Conèixer la seqüència d'accions que ha de realitzar, que serà primer donar l'alarma i posteriorment lluitar contra el sinistre (foc, esfondrament, etc.). La pauta d'actuació per al personal que és testimoni d'un incendi o qualsevol altre sinistre, i tret que hi hagi alguna persona en risc immediat, és donar l'alarma, bé sigui amb polsador, telèfon, etc., i posteriorment realitzar les accions més adequades, activar extintor, traslladar a les persones usuàries / públic, tancar finestres, etcètera.

Els equips d'emergència considerats necessaris per a la Festa del Renaixement són:

- Cap d'emergència
- Responsable del centre de Control, Alarma i Comunicacions
- Cap i equip de Primera Intervenció (EPI)
- Cap i equip de suport i a l'evacuació i/o confinament (EEC)
- Cap i equip de primers auxilis (EPA)
- Responsable de la recepció i mitjans d'ajuda externs

A continuació es mostra l'organigrama amb els rols establerts:



3.3.1. Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC)

El Centre de Control, Alarma i Comunicacions (en endavant CAC), és el lloc on es gestionaran les emergències, centralitzant i coordinant totes les accions de notificació d'alerta, activació d'alarmes parcials i generals, intervenció, evacuació i/o confinament i comunicació interna i externa del centre municipal.

La descripció d'aquest CAC, així com la seva localització i la informació sobre la seva persona responsable queda reflectida a la següent taula:

UBICACIÓ:	
COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL	
RESPONSABLE: JESÚS FERNANDEZ GÓMEZ	
HORARI	NOM I TELF.
24 H	CENTRALETA POLICIA LOCAL : 977585801
FUNCIONS:	
Les funcions de la persona responsable del CAC seran: - Conèixer el PAU i controlar que té a l'abast tots els mitjans tècnics que s'especifiquen - Rebre els avisos d'emergència d'acord amb els mitjans disponibles i previstos existents en el centre - Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar als Equips d'Emergència - Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents Equips d'Emergència - Realitzar les trucades als mitjans exteriors: Bombers, Policia, CECAT, Ajuntament, Ambulàncies... - Rebre informació de la situació d'emergència, si cal amb el Formulari 1 inclòs a l'Annex II. - Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d'evacuació o confinament - Informar de la situació d'emergència a altres entitats que poden veure's afectades.	
DOTACIÓ INDISPENSABLE DEL CAC:	
Per tal de complir amb les seves funcions el CAC haurà de disposar de: - una còpia actualitzada del PAU - els mitjans de recepció d'avisos i de comunicacions que necessiti d'acord amb les seves funcions. - un directori telefònic d'acord amb l'annex I i actualitzat segons el Formulari 1, inclòs a l'Annex II. - uns formularis d'avís segons Formularis 1,2, 3 i 5, inclosos a l'Annex II. - un joc de claus de tot l'edifici (o una clau mestra per facilitar-la en cas necessari als grups d'actuació propis o externs) - un aparell de ràdio i una llanterna amb piles	

3.3.2. Cap d'emergència

DEFINICIÓ:		
Es designa la persona Cap d'Emergència com la màxima responsable de les accions a realitzar en cas d'emergència.		
	NOM I COGNOMS	TELÈFON
TITULAR:	JESÚS FERNANDEZ GÓMEZ	977585801
SUPLANT Nº1:	POLICIA LOCAL	977585801
SUPLANT Nº2:	POLICIA LOCAL	977585801
FUNCIONS:		
En Situació de normalitat haurà de:		
- Portar el telèfon mòbil o cercapersones actiu permanentment - Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons. - Ser la persona responsable de que es tingui a disposició el Pla d'autoprotecció, les claus del centre i el telèfon mòbil.		
Les seves funcions en situació d'Emergència seran:		
- Acudir o contactar amb el CAC en quan rebí l'avís d'emergència. - Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència. - Avaluar la situació d'emergència i establir o confirmar el nivell d'emergència inicial, activant el pla, si cal. - Confirmar que s'ha avisat als mitjans exteriors. - Donar les instruccions de comunicació i d'actuació pertinents, ja sigui a través del centre de control o directament als equips d'emergència. - Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d'emergència. - Coordinar les operacions de control, supressió de l'emergència i d'informació. - Decidir i donar ordre de canvi de nivell d'emergència. - Decidir i donar l'ordre d'evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar el mode d'evacuació: parcial, horitzontal o general. - Decidir i donar l'ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o llocs de confinament segons el nombre de persones en risc. - Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l'emergència i desactivar el pla.		

3.3.3. Equip d'intervenció

L'Equip d'Intervenció està format per personal de seguretat privada (determinats actes) i els voluntaris encarregats de cada acte i la seva missió és donar una primera resposta davant d'una emergència produïda al centre municipal. Per això, els membres d'aquests equips hauran de rebre una formació adequada en prevenció i control d'emergències i disposar dels mitjans materials adients d'actuació i autoprotecció.

L'Equip d'Intervenció està compost pel Cap d'Intervenció, que és la persona responsable de l'equip i de les accions de prevenció i lluita contra l'emergència que aquest realitza, i un equip de primera intervenció.

Justificació dels equips d'intervenció:

L'establiment es situa, dintre del catàleg d'Activitats del Decret 30/2015, de, a la categoria de: "Activitats en espais no delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones"

Per tant la seva dotació mínima en quan a Equips d'Intervenció és de:

1 EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ

La composició de l'Equip d'Intervenció variarà en funció de l'espai i acte. A continuació es detalla la informació.

3.3.3.1 Cap d'Intervenció

DEFINICIÓ:		
Es designa el Cap d'Intervenció com la persona responsable de les tasques a realitzar en cas d'emergència al lloc de l'emergència, i de la seguretat dels membres del seu equip d'intervenció.		
	NOM I COGNOMS	TELÈFON
ESPAIS FESTA	COORDINADOR DE L'ACTE – RESPONSABLE DE L'ESPAI DE LA FESTA	
FUNCIONS:		
En Situació de normalitat haurà de:		
- Portar el telèfon mòbil o cercapersones actiu - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre municipal o de la zona assignada.		
Les seves funcions en situació d'Emergència seran:		
- Contactar amb el CAC quan rebi l'avís d'emergència. - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència. - Personar-se al lloc de l'emergència per a fer una primera avaluació de la situació. - Mantenir-se en contacte amb el cap d'emergència. - Coordinar les maniobres dels equips d'intervenció per a fer front a l'emergència i si cal les maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions per a què es facin de forma segura. - Coordinar l'actuació dels equips d'intervenció amb l'ajut extern i donar suport a aquest. - Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-se'n, i comunicar-ho al cap d'emergència. - Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència i si s'escau, redactar un informe sobre les accions desenvolupades.		
En cas de que hi hagi un únic Cap d'Intervenció (i no hi hagi responsables d'equip per sota) tindrà aquestes funcions addicionals:		
- Demanar mitjans addicionals als seus superiors, si cal, fins i tot mitjans externs. - Informar sobre l'evolució de l'emergència al cap de l'emergència i al centre de control. - Establir les zones de seguretat. - Coordinar i dirigir les actuacions a fer pels equips d'intervenció.		

3.3.3.2 Equip de Primera Intervenció (EPI)

La composició de l'Equip d'Intervenció amb que compta el Poliesportiu es mostra a les fitxes descrites a continuació.

	NOM I COGNOMS / CÀRREC	TELÈFON
ESPAIS FESTA	VOLUNTARIS ASSIGNATS A CADA ACTE PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA (EN DETERMINATS ACTES)	
FUNCIONS:		
En Situació de normalitat haurà de:		
- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans d'actuació.		
Les seves funcions en situació d'Emergència seran:		
En cas de detectar una situació d'emergència, les seves funcions immediates seran: - En cas d'emergència, rescatar les persones en perill immediat. - Avisar ràpidament al CAC i/o, si n'hi ha, prémer el polsador d'alarma. - Evitar la propagació del perill per l'edifici mitjançant el tancament dels elements de confinament. - Si la gravetat de l'incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte.		
En ser informats pel CAC de l'activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: - Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients - Rebre informació i seguir les instruccions del cap d'intervenció - Coordinar-se amb els altres equips d'intervenció i emergència d'acord amb les instruccions del cap d'intervenció. - Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència. - Realitzar la primera intervenció davant de l'emergència, d'acord amb l'especificat en el pla d'actuació (protocols d'actuació corresponents inclosos al punt 3.4), i d'acord amb les instruccions donades per la persona cap d'intervenció. - En cas d'evacuació i/o confinament, donar suport a l'equip d'evacuació i confinament segons les indicacions del Cap d'Emergència. - En cas de perill, o si així ho indica el Cap de l'Emergència, abandonar la zona. - Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d'ajuda (sota la seva demanda o les ordres del Cap d'Intervenció.		
Tot el personal del centre municipal haurà de rebre una formació teòrica i pràctica respecte al pla d'autoprotecció establint sistemes o formes de comprovació que els esmentats coneixements han estat adquirits. La responsabilitat de que aquestes persones rebin aquesta formació és de l' Ajuntament . Les accions destinades a l'assegurament de que aquesta formació és rebuda s'explicaran al <i>Document nº4</i> del PAU, en concret a l'apartat 4.2.		

3.3.4. Equip d'Evacuació i Confinament (EEC)

Hi haurà un Equip d'Evacuació i Confinament per a cada espai de la Festa, que estarà compost per voluntaris i seguretat privada (en determinats casos).

El PAU indicarà quins seran els diferents equips, i per cadascun s'assenyalarà la zona sota la seva responsabilitat, i els seus membres amb nom i cognoms i número de mòbil o cercapersones.

S'indicarà, a més, quina d'aquestes persones és designada com a Cap d'Evacuació i Confinament, i per tant responsable de l'equip, que en general serà la de rang jeràrquic superior.

La persona que assumirà la funció de Cap d'Evacuació i Confinament coordinarà el procediment seguint les instruccions dels EPIs o de la persona que actuï com a Cap d'Emergència directament, i serà la persona encarregada de verificar que tot el personal o visitants de la seva planta o sector de responsabilitat ha sortit per les sortides d'emergència i de tancar portes i finestres.

En cas d'activació de l'alarma d'emergència, els membres de l'equip d'evacuació i confinament, després d'haver-se informat de la naturalesa de l'emergència, haurà de fer sortir a tothom de forma ordenada i seguint els recorreguts d'evacuació predefinits cap a l'exterior o a les zones segures, verificant que no hi queda ningú a l'interior del sector.

Els Equips d'Evacuació i Confinament estaran informats i preparats per coordinar i facilitar en cas d'emergència l'evacuació o operació de confinament dels ocupants presents a una zona de risc, fins que l'emergència estigui controlada i les persones ocupants del centre fora de perill.

L'Equip d'Evacuació estarà coordinat per una persona amb la funció de Cap d'Evacuació i Confinament, que serà la responsable de verificar que l'evacuació es realitza conforme al pla previst i que no resta ningú a al sector de risc.

En total, donades les característiques del centre municipal, es compta amb un equip d'Evacuació i Confinament.

Les persones que componen aquest equip, així com les responsabilitats i funcions que se'ls atribueixen en cas d'emergència s'indiquen als apartats següents.

3.3.4.1 Cap d'Evacuació i Confinament

DEFINICIÓ:		
Es designa la persona que farà de Cap d'Evacuació i Confinament com la persona responsable de valorar una possible situació d'evacuació o confinament i assumir la direcció de l'equip d'evacuació i confinament.		
	NOM I COGNOMS	TELÈFON
ESPAIS DE LA FESTA	COORDINADOR DE L'ACTE O RESPONSABLE DE L'ESPAI	
FUNCIONS:		
En Situació de normalitat haurà de:		
- Portar el telèfon mòbil o cercapersones actiu - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre municipal o de la zona assignada. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides d'emergència del centre o sector sota la seva responsabilitat.		
Les seves funcions en situació d'Emergència seran:		
- Fer una primera avaluació de les condicions per l'evacuació i el confinament. - Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Emergència. - Establir les zones de seguretat. - Coordinar les accions d'evacuació i/o confinament que porten a terme l'equip d'evacuació i confinament, d'acord amb la informació facilitada per aquest. - Comprovar que portes i finestres dels passadissos estan tancades i que no hi ha ningú a les instal·lacions. - Al punt de reunió, realitzar el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades. - Informar de l'evolució de l'evacuació i/o el confinament al Cap de l'Emergència i comunicar les possibles incidències (absència d'algun alumne, dificultats per l'evacuació o confinament, etc.) - En cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (bombers, policia, etc.), informar-los de la situació de l'evacuació i/o confinament (àrees evacuades, nombre de persones que resten, etc.)		

3.3.4.2 Membres de l'Equip

	NOM I COGNOMS / CÀRREC	TELÈFON
ESPAIS FESTA	VOLUNTARIS ASSIGNATS A CADA ACTE PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA (EN DETERMINATS ACTES)	
FUNCIONS:		
Si reben un avís d'evacuació:		
- Comunicar les instruccions d'evacuació a les persones presents a L'acte. - Esperar l'ordre d'evacuació i seguir les indicacions de la persona que actuï com a Cap d'Evacuació i Confinament - Organitzar la sortida del espais públics de totes les persones sota la seva responsabilitat, de forma ordenada i dins de l'ordre d'evacuació indicat per la persona que actuï com Cap d'Evacuació. - Sortir els últims de l'espai evacuat, comprovar que no hi queda ningú i que les finestres i portes estan tancades - Adreçar-se a l'inici dels recorreguts d'evacuació en cada planta o zona i col·locar-se en la posició prevista en el pla d'actuació - Conduir al personal i al públic a la sortida d'evacuació segons els itineraris establerts i la ubicació del punt de reunió - Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, discapacitats físics, etc.) a l'exterior del centre - Atendre a les persones accidentades i facilitar el seu trasllat a l'exterior o a altres àrees del centre fora de perill - Un cop fora del centre conduir a les persones evacuades al punt de reunió prèviament designat - Fer el recompte de persones per si falta algú - Informar al Cap d'Evacuació i Confinament de la finalització de l'evacuació i de si hi hagut alguna incidència - Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma		
Si reben un avís de confinament:		
- Comunicar les instruccions de confinament a les persones presents al centre - Esperar l'ordre de confinament i seguir les indicacions de la persona que actuï com a Cap d'Evacuació i Confinament - En cas de que la zona de confinament indicada sigui el mateix espai on es troben, tancar la porta i les finestres i mantenir-se asseguts als llocs de treball o zones d'espera. - En cas de que la zona de confinament sigui una altra, organitzar la sortida del sector del personal i públic sota la seva responsabilitat, de forma ordenada i dins de l'ordre d'evacuació indicat per la persona que actuï com a Cap d'Evacuació, verificant que no resta ningú al sector abandonat i que portes i finestres queden tancades - Conduir a les persones a la zona de confinament indicada - Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, discapacitats físics, etc.) a la zona de confinament indicada - Mantenir a les persones confinades controlant que estiguin tancades les portes, finestres i sistemes d'intercanvi d'aire amb l'exterior - Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma - Informar al Cap d'Evacuació i Confinament de que estan tots els ocupants confinats i/o de si hi hagut alguna incidència.		

3.3.5. Equip de Primers Auxilis (EPA)

En la seqüència d'actuació d'una emergència, és possible que sigui necessari un equip de persones amb la funció de donar una primera atenció a les persones afectades per l'emergència (possibles ferits, intoxicats, etc.). A aquest equip se l'anomenarà Equip de Primers Auxilis (EPA), i els seus components prestaran els primers auxilis a les persones lesionades per una emergència, així com col·laboraran en la seva correcta evacuació.

El PAU indicarà quants EPA s'establiran, atenent a les característiques del centre municipal i a les disposicions referents al contingent mínim exigit al Decret 30/2015. Per cadascun assenyalarà la zona sota la seva responsabilitat i els seus membres amb nom i cognoms i número de telèfon o mòbil.

Així mateix, s'indicarà a més quina d'aquestes persones és designada com a Cap de Primers Auxilis. En general serà la de rang jeràrquic superior o aquella que tingui una formació sanitària més completa, i la seva funció serà coordinar el procediment d'atenció a les persones afectades per l'emergència, seguint les instruccions dels ESIs o de la persona amb el càrrec de Cap d'Emergència directament.

L'establiment es situa, dintre del catàleg d'Activitats del Decret 30/2015, , a la categoria de: "Activitats en espais no delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones"

Per tant la seva dotació mínima en quan a Equips de Primers Auxilis és de:

2 persones formades ASI

Es disposa de:

2 ambulàncies

desfibril·ladors externs semiautomàtics

L'Equip de Primers Auxilis és un equip especialment preparat per coordinar i facilitar en cas d'emergència la prestació dels primers auxilis a les persones que puguin estar afectades per la mateixa.

Aquest equip està format per un cap de primers auxilis. No es disposarà de cap altre membre de l'equip de primers auxilis.

Les funcions de l'Equip de Primers Auxilis i els seus components, així com les responsabilitats i funcions que se'ls atribueix s'indiquen a la taula següent.

3.3.5.1 Cap de Primers Auxilis

DEFINICIÓ:		
Es designa el Cap de Primers Auxilis a la persona responsable de valorar la situació de les persones afectades per una emergència, siguin assistents o participants. Haurà de ser una persona formada en primers auxilis o en suport vital bàsic.		
	NOM I COGNOMS	TELÈFON
ESPAIS FESTA	Ambulància SVB	
FUNCIONS:		
En Situació de normalitat haurà de:		
- Portar el telèfon mòbil o cercapersones actiu - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre municipal o de la zona assignada. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides del centre o sector sota la seva responsabilitat.		
Les seves funcions en situació d'Emergència seran:		
- Contactar amb el CAC quan rebi l'avís d'emergència. - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència. - Personar-se al lloc de l'emergència per a fer una primera avaluació de les condicions del/s ferit/s o afectat/s per l'emergència. - Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Emergència. - Realitzar i/o coordinar les accions de prestació dels primers auxilis als afectats per l'emergència per part de l'equip de primers auxilis, d'acord amb la informació facilitada per aquests. - Prendre les decisions adients per la determinació de les mesures a prendre per a l'estabilització dels ferits i/o l'establiment de prioritats en la seva atenció i trasllat. - Informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència. - Col.laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.		
En aquest cas on hi ha un únic Cap de Primers Auxilis (i no hi hagi responsables d'equip per sota) tindrà aquestes funcions addicionals:		
- Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència - Si és possible, apartar als ferits del perill. - Utilitzar els mitjans disponibles a la zona per aplicar els primers auxilis. - Col.laborar amb el personal de les ambulàncies quan arribin.		

3.4. ACCIONS A REALITZAR

Al present capítol es descriuen amb detall tots els protocols d'actuació previstos pel PAU de la Festa per fer front a qualsevol emergència que es pugui donar. Per estructurar aquesta resposta se segueix la seqüència d'esdeveniments que impliquen una emergència. Aquests esdeveniments seran:

- Detecció i alerta
- Comunicacions i alarma
- Intervenció
- Evacuació
- Confinament
- Recepció de les ajudes externes
- Post-Emergència

3.4.1. Detecció i alerta

Els espais no disposen de sistemes automàtics de detecció i alerta d'incendis.

La detecció de les emergències es realitzarà, per les persones designades a cada espai, en la mesura de lo possible.

3.4.2. Comunicació i alarma

3.4.2.1 Avís de l'emergència:

Que ha de fer qui detecti una emergència?
1. Alertar al personal de la zona 2. Avisar de manera immediata al centre de control d'emergència amb algun dels mitjans disposats per a tal efecte a la instal·lació. 3. Informar sobre: - Identificació de la persona que dona la veu d'alarma - Localització, naturalesa, magnitud i evolució de l'emergència - Substàncies involucrades - Persones i equips afectats - Si es tracta d'un incendi, cal tractar de precisar el tipus de risc (elèctric, químic, líquid inflamable, etc.). Si s'ha extingit també s'ha de comunicar. - Si es tracta d'una fuga s'ha de precisar l'abast. Si la fuga ha estat suprimida també s'ha de comunicar. 4. Actuar amb els mitjans disponibles 5. No arriscar-se inútilment.

3.4.2.2 Centre de control de l'emergència

Es tractarà d'un centre constituït només en cas de materialització d'una situació d'emergència. Dirigít pel cap d'emergència.

Funcions dels centres de control d'emergències
• Rebre les trucades de sol·licitud de serveis o informació provinents dels grups de resposta que es troben al lloc de l'emergència. • Efectuar una presa de dades del tipus de servei sol·licitat o incident comunicat, així com de la persona que efectua la comunicació. • Analitzar les dades rebudes per tal d'abordar l'incident de la forma més apropiada, de conformitat amb els protocols d'actuació preestablerts. • Mobilitzar els recursos humans i materials necessaris per fer front a la situació d'emergència. • Mantenir comunicacions de forma permanent amb el Centre de Comandament Avançat. • Efectuar el seguiment de l'emergència adoptant en cada moment les accions pertinents per abordar la situació de la forma més adequada. • Coordinar els recursos dels grups de resposta tots resolent els possibles problemes que puguin sorgir. • Proporcionar la màxima informació possible sobre la situació objectiva de l'emergència amb la finalitat de ser facilitada a les autoritats o organismes encarregats de la informació al públic. • Avaluar els incidents per corregir els defectes detectats i procedir posteriorment a la millora dels protocols d'actuació. • Realitzar, de forma periòdica, simulacres d'emergència que permetin valorar el grau de coordinació dels diversos grups de resposta, tot corregint els errors detectats amb la finalitat de millorar l'eficàcia.

3.4.2.3 Comunicacions externes:

Comunicacions en activitats i centres d'interès per a la protecció civil local
1. Comunicació immediata al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya. 2. Comunicació al centre receptor d'alarmes municipals (CRA).

Un cop finalitzada l'emergència és necessari realitzar una comunicació addicional en un termini màxim de set dies hàbils consistent en l'enviament d'un **informe** sobre les conseqüències de l'emergència, així com els resultats inicials de la investigació de les causes. Aquesta comunicació ha de ser realitzada a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció (HERMES).

3.4.3. Intervenció

D'acord el Decret d'Autoprotecció, la Festa ha de disposar d'Equip de Primera Intervenció. Aquest és un primer nivell bàsic d'actuació. Les persones que en formin part tenen els objectius següents, per ordre de prioritat:

Objectius de l'equip de primera intervenció
1. Donar l'alarma a la resta de companys de l'equip i al centre de control. 2. Intervenció inicial: si hi ha foc actuar amb extintors, separar si es possibles altres fonts d'ignició o materials combustibles, sempre sense exposar-se. 3. Sectorització: senyalitzar la zona afectada, tancar portes que comuniquin amb altres sectors, evitar l'entrada d'altres persones que no siguin de l'equip d'intervenció, evacuar la resta de personal present a un altre sector. 4. Informació: mantenir informat al centre de control, al cap d'intervenció.

Intervenció bàsica
1. En ser avisats, dirigir-se al lloc de l'emergència per realitzar les tasques d'extinció o salvament que correspongui sota les ordres del cap d'intervenció. 2. En cas d'incendi, intentar extingir-lo amb els mitjans existents a la zona. 3. Si fos necessari evacuar la zona, d'acord amb el cap d'intervenció, col·laborar amb els altres equips per assegurar-se que no queda ningú a la zona i intentar evitar la propagació del foc i el fum cap a altres zones tot tancant portes i finestres al seu pas.

3.4.3.1 Tècniques bàsiques d'extinció d'incendis:

Ús d'extintors portàtils
• Mantenir sempre contacte visual amb les flames. • Si es perd el contacte visual, aturar la descàrrega. • Observar si torna a reprendre el foc: en aquest cas, reiniciar la descàrrega. • Amb líquids inflamables, la projecció ha de ser paral·lela a la superfície. • En els focs de classe C, la trajectòria ha de ser igual a la del gas inflammat.


Com a aspectes generals, cal tenir en compte les següents dades:

- Durada aproximada de l'extintor de 8 a 15 segons.
- Els extintors de pols treballen de 15 a 20 kg/cm².
- La pressió va disminuint, per tant, caldrà apropar-se progressivament.
- Cal fer moviments de dreta a esquerra per augmentar la superfície d'extinció.

Els passos més bàsics i generals a seguir per a la correcta utilització d'un **extintor portàtil** són els següents:



Els passos més bàsics i generals a seguir per a la correcta utilització d'una **BIE-25** són els següents:




D'altra banda, cal considerar els següents aspectes generals:

- Es pot fer servir amb raig intens o de con de protecció
- Es treballarà normalment amb el con de protecció.
- L'extinció amb aigua és diferent que amb extintors.
- Amb la BIE actuen un conjunt de forces sobre l'actuant.
- En el cas de BIE 45, es desplegarà abans d'obrir la vàlvula i serà manipulada per més d'una persona.

Condicions de l'espai:

El comportament del incendi i l'agent extintor actuant difereix notablement en funció de si l'escenari es troba en un espai obert o en un espai tancat.



3.4.4. Evacuació

L'evacuació dels diferent espais de la Festa ha estat dissenyada en funció dels següents factors:

- Elements d'evacuació
- Les característiques específiques de cadascun d'ells
- Les característiques de les persones ocupants de l'edifici
- La funcionalitat de l'activitat

L'avaluació de les condicions d'evacuació, justificant la idoneïtat dels elements d'evacuació ha estat justificada en el Document nº1 (Apartat 1.7.5 *Avaluació de les condicions d'evacuació*).

Les sortides de les quals disposa cada espai i la seva capacitat d'evacuació i el nombre real de persones a evacuar per cada una d'elles, queda resumit a la següent taula:

AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D'EVACUACIÓ			
Espai de la festa	Ocupació Teòrica	Vies/portes d'evacuació	Capacitat d'evacuació
1. Plaça Ajuntament	2000	Carrer Doctor Vilà Carrer Sabina- Pl. General Cabrera Porxos Av. Generalitat	7200
2. Portal del Romeu	300	Pl. de la Cinta – Carrer de la Rosa C/ Nou del Vall – C/ dels Dolors	2400
3. Plaça de l'Absis	600	Carrer Costa de Capellans Plaça de la Cinta – C/ de la Rosa	3600
4. Plaça de la Catedral	850	Costa de Capellans Carrer Croera Carrer Santa Anna	8000
5. Mercat d'època	2500	Rbla. Felip Pedrell pels Carrers Ferran, Costa de Capellans, Pl. Sant Jaume, Tivenys, Rasquera, Benifallet, Jaume Tió.	10.200
6. Mercat del Vall	2500	Plaça Mossèn Sol Plaça dels Dolors Plaça Pont de Pedra	5400
7. Mercat de l'Escorxador	1500	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell Carrer Tivenys	10.500
8. Plaça Mossèn Sol	2000	Carrer Providència Carrer del Vall Carrer Méndez Núñez	9000

		Carrer Callao Carrer Ros de Medrano	
9. Pati Col·legi Sant Josep	150	1 porta de 3m d'ample amb accés a la Plaça Mosèn Sol	600
10. Escales Muralles del Rastre	150	1 obertura de 3 m d'ample amb accés a la Plaça Mosèn Sol	600
11. Plaça Escorxador	800	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell	4800
12. Plaça dels Dolors	800	Carrer del Vall Carrer Montcada	3600
13. Plaça Agustí Querol	300	Av. Generalitat Pont de l'Estat	4800
14. Plaça de la Cinta	350	Plaça del Absis Carrer de la Rosa Portal del Romeu Carrer de la Mercè	6500
15. Plaça de Sant Joan	400	Carrer del Vall Carrer Montcada Pujada a Santa Clara	2400
16. Plaça Sant Jaume	500	Rambla Felip Pedrell Carrer Major	3600
17. Pista esportiva de Remolins	500	Carrer del Castell (pujada al Parador) Carrer Rasquera	1100
18. Plaça Paolet	350	Rambla Felip Pedrell	4800
19. Plaça Immaculada	500	Carrer del Castell Carrer Benifallet Carrer Jaume Tió	6000
20. Plaça Barcelona	600	Av. Generalitat Av. Felip Pedrell	6000
21. Centre d'interpretació del Renaixement - Espai Sant Domènec	150	Dues portes d'accés de 1m (Carrer Sant Domènec i Carrer Providència).	200
22. Castell de la Suda	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
23. Reials Col·legis	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
24. Catedral de Santa Maria	600	Porta principal a la plaça de la Catedral . Porta Pl. de la Cinta. Porta accés museu.	1200
25. Carrer Cervantes	200	Carrer Teodoro Gonzalez Carrer Cervantes Carrer Sant Blai	6000

26. Palau Episcopal	175	Disposa de dues portes. Porta principal al Carrer Croera i una segona porta a la Rambla Felip Pedrell	600
27. Avançades de Sant Joan	840	Disposa de dues sortides. Pas a través de les muralles (punt crític) i sortida a Sant Josep de la Muntanya	840
28. Casal Tortosí	200	Dues portes d'accés de 1m (Pl. Sant Joan i Aparcament Pl. Mossèn Sol).	200
29. Aparcament Casal Tortosí	400	1 porta de 2.5m d'ample amb accés a la Plaça Mossèn Sol	500
30. Escola Oficial d'Idiomes	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
31. Església de la Reparació	95	Una porta d'accés de 1m d'amplada	99
32. Parc Municipal	1000	Av. Generalitat Av. Lleida Carrer Rosselló	28.000
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	1000	Avinguda Remolins	15.000
34. Carrer Sant Felip Neri	250	Carrer Felip Neri Plaça de l'Absis Plaça Estudis	600
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	300	Avinguda Remolins Rambla Felip Pedrell Carrer Tivenys	1600
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	60	Plaça Immaculada Plaça de l'Absis	800
37. Pati convent Puríssima	175	Plaça Sant Joan Carrer Sant Lluís de Campredó	600
38. Balneari d'en Porcar	400	Carrer Cavallé de Gràcia	800
39. Camp de la Torreta	700	Camí fins Travessia del Mur	700

PUNTS DE REUNIÓ	
Espais celebrats a carrers i places	Dispersió de la gent pels vials
Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènec	Plaça Sant Domènec
Castell de la Suda	Exterior Sala Polvorí
Reials Col·legis	Plaça Sant Domènec
Catedral de Santa Maria	Plaça Catedral / Plaça de la Cinta
Palau Episcopal	Carrer Croera
Casal Tortosí	Plaça Sant Joan /aparcament casal
Escola Oficial d'Idiomes	Plaça Sant Domènec
Església de la Reparació	Carrer de la Rosa
Museu de l'Ebre Zona exterior	Plaça de l'Escorxador
Pati convent Puríssima	Plaça Sant Joan
Avançades de Sant Joan	Zona escales Carrer Castell / Esplanada Sant Josep de la Muntanya
Camp de la Torreta	Travessia del Mur

Consideracions a tenir en compte:

- Tots els membres de l'equip d'evacuació han de ser conscients de totes les sortides possibles de cada zona per tal de dur a terme l'evacuació en el mínim de temps possible.
- La informació als usuaris i usuàries es realitzarà a través dels següents sistemes:
 - Sistema d'alarma per megafonia per tal de donar avís als ocupants d'algun sinistre i conduir-los cap a l'evacuació.

3.4.5. Confinament

És la millor resposta en cas d'emergència exterior que pugui afectar una instal·lació però també pot ser aplicable per a riscos interns a sectors de la instal·lació o unitats diferenciades no directament afectades. Consisteix a tancar-se dins d'espais segurs durant el temps que duri l'emergència, en general, unes hores com a molt, tot seguint les recomanacions següents:

Recomanacions en cas de confinament
• Tancar portes i finestres, i abaixar persianes, si n'hi ha. • Aturar qualsevol entrada d'aire exterior, com ara el sistema de ventilació dels vestidors o possibles aparells d'aire condicionat es puguin instal·lar en un futur. • Ubicar-se en una sala el menys exposada possible a l'origen de l'emergència.

Accions a realitzar
• Alertar a l'equip d'evacuació i confinament • Transmissió de l'alarma planta a través dels responsables de cada grup • Conducció de totes les persones ocupants a la zona de confinament • Es pot valorar no transmetre l'alarma a tots els ocupants, sinó només a l'equip d'evacuació i confinament que vetllarà per mantenir a tothom dins de les instal·lacions i subministrarà informació a demanda per evitar el pànic.

LLOCS DE CONFINAMENT FESTA DEL RENAIXEMENT			
Espai de la festa	Lloc confinament	Emplaçament	Temps d'arribada
1. Plaça Ajuntament	Ajuntament	Plaça Espanya	20"
2. Portal del Romeu	Biblioteca Municipal	Carrer de la Mercè	1'
3. Plaça de l'Absis	Casa de festes Biblioteca	Carrer Felip Neri Carrer de la Mercè	20" 2"
4. Plaça de la Catedral	Casa de festes Biblioteca Palau Episcopal	Carrer Felip Neri Carrer de la Mercè Carrer Croera	1' 2' 30"
5. Mercat d'època	Palau Episcopal Porta Palau – Catedral Palau Montagut Col·legi Remolins Comissaria Policia Local	Carrer Croera Carrer Ciutat Carrer Santa Anna Carrer Santa Anna Plaça Immaculada	20"-3'
6. Mercat del Vall	Biblioteca Municipal	Carrer Nou del Vall	2'
7. Mercat de l'Escorxador	Museu de Tortosa	Rambla Felip Pedrell	30"
8. Plaça Mossèn Sol	Centre interpretació del Renaixement	Carrer Providència 3	1'
9. Pati Col·legi Sant Josep	Menjador Social	Recinte Col·legi Sant Josep	30"
10. Escales Murallades del Rastre	Casal Tortosí	Accés per pàrquing	30"
11. Plaça Escorxador	Museu de Tortosa	Rambla Felip Pedrell	30"
12. Plaça dels Dolors	Biblioteca Municipal	Carrer Nou del Vall	30"
13. Plaça Agustí Querol	Mercat Municipal	Entrada per Pl. de la Pau	3'
14. Plaça de la Cinta	Biblioteca Municipal	Carrer de la Mercè	1'
15. Plaça de Sant Joan	Casal Tortosí	Pl. Sant Joan	20"
16. Plaça Sant Jaume	Col·legi de Remolins	Carrer Santa Anna	1'
17. Pista esportiva de Remolins	Comissaria Policia Local	Plaça Immaculada	1'
18. Plaça Paolet	Mercat Municipal	Entrada per Pl. de la Pau	2'
19. Plaça Immaculada	Comissaria Policia Local	Plaça Immaculada	20"
20. Plaça Barcelona	Mercat Municipal	Entrada per Pl. Barcelona	3'

21. Centre d'interpretació del Renaixement – Espai Sant Domènec	Espais tancats del centre	Carrer Sant Domènec	-
22. Castell de la Suda	Polvorí	Recinte Parador de Turisme	-
23. Reials Col·legis	Espais tancats del centre	Carrer Sant Domènec	-
24. Catedral de Santa Maria	Espais tancats de la catedral	Carrer Porta Palau	-
25. Carrer Cervantes	Ajuntament	Plaça Espanya	2'
26. Palau Episcopal	Espais tancats del Palau	Rambla Felip Pedrell	-
27. Avançades de Sant Joan	Avançades de Sant Joan	Avançades de Sant Joan	20"
28. Casal Tortosí	Espais tancats del Casal	Plaça Sant Joan	-
29. Aparcament Casal Tortosí	Espais tancats del Casal	Accés per l'aparcament	20"
30. Escola Oficial d'Idiomes	Espais tancats del centre	Carrer Sant Domènec	-
31. Església de la Reparació	Espais tancats del centre	Carrer de la Mercè	-
32. Parc Municipal	Estació d'autobusos	Rosa Maria Molas	3'
33. Clos del Riu – Parc de la Fira	Pavelló Firal	Av. Remolins	5'
34. Carrer Sant Felip Neri	Casa de la Festa	Carrer Sant Felip Neri	30"
35. Museu de l'Ebre Zona exterior	Espais tancats del centre	Rambla Felip Pedrell	-
36. Passeig de Ronda – Passeig de les Tres Cultures	Comissaria Policia Local	Plaça Immaculada	2'
37. Pati convent Puríssima	Espais tancats del centre	Carrer Montcada	-
38. Balneari Porcar	Sala exposicions	C/ Cavaller de Gràcia	30"
39. Camp Torreta	Pavelló Firal	Av. Remolins	10'

3.4.6. Recepció de les ajudes externes

En els casos en què l'emergència produïda superi els recursos del centre municipal mateix s'ha de procedir a alertar i rebre els serveis d'emergència externs, que seran els encarregats de la gestió de l'emergència una vegada arribin al centre.

Per tal de preveure la màxima coordinació d'aquestes ajudes, s'ha d'elaborar un protocol específic que contingui les instruccions necessàries per rebre el contingent d'ajuda exterior, informar de la situació i gestionar les possibles persones ferides. Les accions a coordinar dins d'aquest protocol seran les següents:

Protocol d'actuació per a la coordinació amb les ajudes externes
• Fluxos de trucada o pla d'avís per tal d'alertar als mitjans d'ajuda externs (bombers, ambulàncies,etc.) • Garantir que existeixen vies d'accés al centre pels serveis d'assistència externs (alliberar-la de possibles obstacles, habilitar espais per l'estacionament de vehicles d'assistència, camió de bombers, etc). • Designació d'una persona responsable de la recepció de les ajudes externes que, en aquest cas i degut a la falta de personal fix, serà el mateix Cap d'Emergència. També es pot plantejar la recepció d'ajuda externa, de forma, que el Cap d'Emergència delegui la recepció; i que aquesta persona l'avisi quan estigui arribant l'ajuda externa, per a què sigui aquest, personalment, qui informi i faciliti l'ajut necessari, als equips externs. • Les ajudes externes cal rebre-les a la porta de cada espai o zona de la festa. • Facilitar a les ajudes externes tota la informació requerida per atacar l'emergència (PAU, identificació dels responsables de l'espai i relació de persones presents al centre en el moment de l'emergència, etc.). • Quan arribin els mitjans externs d'ajut, aquests assumiran la responsabilitat i el control de la resposta davant l'emergència i els equips actuant de l'activitat o centre col·laboraran amb ells i els donaran suport a través del Cap d'Emergència.

L'avís als mitjans d'ajut extern ha d'incloure una informació concisa, però completa del que està passant i de les necessitats que hi ha. Es per això que s'ha inclòs un model de a l'Annex II. De totes maneres cal destacar que la manca d'algunes dades no ha de fer endarrerir la petició d'ajut.

També cal trucar als organismes que poden haver d'activar un pla de protecció civil per a permetre la coordinació dels plans de protecció civil de les administracions amb el pla d'autoprotecció de l'activitat que ha patit l'emergència. Els centres municipals d'interès per a la protecció civil local han de trucar, a més del 112, al centre de recepció d'alarmes (CRA) de l'ajuntament.

3.4.7. Post emergència

Quan la persona cap de l'emergència consideri que la situació està sota control, que no pot evolucionar a més, i que el risc de l'emergència s'ha eliminat, comunicarà a les persones involucrades la fi de l'emergència. Aquesta comunicació es farà a tot el personal (assistents i participants) per mitjà dels elements establerts (megafonia i personal dels equips d'emergència, etc.), i també es comunicarà als mitjans externs.

Per donar l'emergència com a finalitzada caldrà que els mitjans d'ajut extern hagin finalitzat la seva actuació i donin per finalitzada l'emergència, que s'hagi eliminat la situació de risc d'emergència, que les persones ferides o afectades hagin rebut l'assistència adequada i que s'hagi inspeccionat la zona afectada per confirmar tots aquests aspectes.

Pel que fa als sistemes d'autoprotecció es prendran les següents mesures:

- Reemplaçar, tant aviat com sigui possible, els equips malmesos, per altres en perfectes condicions d'ús de forma que es pugui restablir l'operativitat del sistema amb la màxima rapidesa possible.
- Les vàlvules de tall, s'han de revisar immediatament després de l'emergència, per comprovar que es troben en la posició adequada de funcionament, a més de comprovar que estan en condicions.
- Es reposarà tot el material de protecció i actuació davant les emergències que s'hagi gastat a més de comprovar el funcionament de la resta de material per a què resti preparat per a la seva utilització.

Un cop finalitzada l'emergència, el cap de l'emergència, ordenaran la investigació de les causes i condicions de desenvolupament de l'emergència per tal d'obtenir el coneixement necessari per a l'adopció de mesures preventives i correctores, així com, de trametre a les administracions que ho requereixin, l'informe corresponent a l'emergència.

3.4.8. Fitxa resum en cas d'incendi

	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA
CAC	Notificar-ho al Cap d'Emergència	
	Trucar als bombers	
	Verificar avís d'incendi	
	Enviar les notificacions pertinents a l'EPI	Enviar les notificacions pertinents a tots els equips actuants
	Activar alarma acústica	
Cap d'Emergència	Avaluar la situació	
	Activar el nivell d'alarma restringida	Activar el nivell d'alarma general
	Ordenar l'activació dels Equips d'Intervenció	
		Rebre als equips d'ajuda externa i informar-los
		Ordenar l'evacuació
EPI	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Rescatar, atendre i allunyar a les persones afectades	
	Extingir el conat d'incendi	Tancar portes i finestres i evitar propagació
	Assegurar la zona d'emergència i controlar els accessos i sortides	
	Informar /alertar al CAC de l'evolució	Desallotjar
		Col·laboració amb l'evacuació o confinament de personal , usuaris o públic
Equip d'evacuació i confinament		Obrir les portes exteriors
		Coordinar l'evacuació de l'espai i conduir als usuaris per l'itinerari d'evacuació
		Tancar les portes de confinament
		Fer una revisió final per garantir que no queda ningú i realitzar recompte al punt de trobada
		Informar al cap d'emergència del resultat de l'evacuació
Equip de primers auxilis	Protegir als afectats del perill	
	Atendre als ferits facilitant els primers auxilis	
		Rebre al SEM i col·laborar amb el trasllat de ferits

3.4.9. Consignes bàsiques en cas d'inundació

Consells preventius abans que arribin les pluges
• Comproveu on es troben localitzats l'interruptor general del corrent elèctric i les claus de pas de l'aigua i del gas de casa vostra. • Preveniu el deteriorament de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguin afectar l'estructura de l'edifici. • Reviseu periòdicament la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis. • En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegeu mesures de protecció i disposeu d'eines per treure l'aigua (bombes d'aigua, etc.). • Tingueu elements d'utilitat a mà, com ara: un transistor, una llanterna, els medicaments indispensables, roba d'abric, roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) i la documentació personal. • Al cotxe, també és recomanable portar una llanterna, roba d'abric i roba de protecció per a l'aigua, una farmaciola i mapes de carreteres. • No oblideu portar el telèfon mòbil carregat: us permetrà demanar ajut en el cas que patiu una emergència. Consulteu les previsions meteorològiques, i si us heu de desplaçar, consulteu l'estat de la xarxa viària i les rutes a seguir: <u>Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)</u> <u>Servei Català de Trànsit</u> <u>Portal de la mobilitat</u> <u>012 Atenció Ciutadana</u>

Si us sorprenen precipitacions importants quan sou dins de l'edificació:

No baixeu a les zones inundables de casa vostra com poden ser el soterrani, el garatge, etc. Quedeu-vos a les zones altes.

No deixeu fora objectes que l'aigua pugui arrossegar.

Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles.

Poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobre tot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.

Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat.

Si a l'edifici on us trobeu, no hi esteu segurs, sortiu-ne, tanqueu la porta i dirigiu-vos a punts alts de la zona.

Si heu de marxar del centre:

Tanqueu les claus de pas de l'aigua i del gas i l'interruptor general de l'electricitat.

Assegureu i tanqueu les portes i les finestres.

Agafeu un bastó, una llanterna, roba impermeable i calçat adequat, i emporteu-vos la documentació personal, els diners i els medicaments imprescindibles.

No camineu per zones on hi hagi aigua en moviment i, si cal, ajudeu-vos del bastó per determinar l'alçada de l'aigua o detectar zones perilloses. Seguiu les instruccions dels equips de socors.

Quan torneu al centre un cop passat el perill:

Feu una inspecció prèvia i no hi accediu si hi ha perill d'ensorrament.

Si l'aigua no té garanties de potabilitat, bulliu-la o beveu aigua embotellada.

Reviseu l'estat dels aliments abans de consumir-los.

Retireu ràpidament els animals morts.

Si us sorprenen precipitacions importants a l'exterior:

Busqueu refugi dins d'un edifici segur i tanqueu bé les portes i les finestres.

Quan circuleu amb el vostre vehicle:

Modereu la velocitat i mantingueu les distàncies de seguretat.

Si teniu problemes de visibilitat, atureu el vehicle i senyalitzeu la vostra posició.

Allunyeu-vos de les rieres, dels torrents i de les zones que es poden inundar, i no hi estacioneu el vehicle. No us quedeu als ponts perquè aquests poden caure.

No travesseu cap riu, ni riera ni zona inundada. Encara que no ho sembli, els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.

Si heu de travessar un bassal gran d'aigua avanceu molt a poc a poc amb una velocitat curta per evitar que l'aigua esquitxi el motor i es pari. Després d'haver passat comproveu diverses vegades que els frens del vehicle funcionen bé.

Si el cotxe comença a flotar i a ser arrossegat, sortiu-ne immediatament. Els ocupants que es queden a dins, sovint no sobreviuen.

Vigileu els moviments de terra, forats, claveguerons, cables de conducció elèctrica fluixos, i en general, tots els objectes caiguts (branques d'arbres, etc.).

Cal que abandoneu el vehicle i us dirigiu a zones altes quan:

- El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua
- Observeu que el nivell de l'aigua puja massa a la calçada
- Observeu que l'aigua arriba a l'eix del vostre vehicle
- Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament.

3.5. FITXES D'ACTUACIÓ

S'han elaborat diferents fitxes d'actuació que cobreixen totes les hipòtesis d'emergència identificades a la Festa.

Tot el personal del centre haurà de conèixer aquestes fitxes. Una correcta actuació al inici dels successos causants de l'emergència servirà per minimitzar les seves conseqüències.

Les fitxes d'actuació seran les pautes a seguir per tot el personal del centre davant qualsevol situació d'emergència.

El llistat de les fitxes d'actuació incloses a l'annex IV d'aquest Pla d'Autoprotecció és:

FA-01	RESPONSABLE CAC
FA-02	CAP D'EMERGÈNCIA
FA-03	CAP I EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ
FA-04	CAP I EQUIP EVACUACIÓ I CONFINAMENT
FA-05	CAP I EQUIP PRIMERS AUXILIS
FA-06	RESPONSABLE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA

3.6. INTEGRACIÓ EN PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR

El PAU de la Festa del Renaixement, a l'igual que tots els Plans d'Autoprotecció d'establiments d'interès per a la protecció civil, ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el PAU.

Aquesta coordinació s'ha de donar tant amb els propis plans de Protecció Civil Municipal com amb els Plans d'emergència a nivell de Comunitat Autònoma.

Aquesta coordinació es reflexa, bàsicament, en els següents aspectes:

- Coordinació a nivell directiu: es refereix a la coordinació entre la direcció del Pla d'autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s'integra el PAU.
- Coordinació a nivell operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar:
 - Els protocols de notificació de la situació d'emergència, tant durant el transcurs de la mateixa com a posteriori.
 - Les formes de col·laboració de la organització de la casa amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil.

3.6.1. Coordinació a nivell Directiu

Respecte a l'activació del Pla d'Autoprotecció i la seva gestió en coordinació amb altres plans, es tindran en compte les següents instruccions:

- Si es produeix una situació d'emergència contemplada al PAU, la persona que assumeix la funció de Cap de l'Emergència activarà el mateix, comunicant-ho el més aviat possible a l'autoritat competent en matèria de protecció civil, que realitzarà un seguiment de les actuacions del pla.
- Per a la coordinació entre la direcció del pla d'autoprotecció i la direcció dels plans de protecció civil d'àmbit municipal l'activitat trucarà al CRA.
- Si com a conseqüència de la situació d'emergència ocorreguda al la Festa s'hagués d'activar el Pla de protecció municipal corresponent i es convoqui el consell assessor, la persona que fa de Cap de l'Emergència o la persona en qui delegui s'incorporarà al comitè d'emergències, com a representant.

- Si es rep la notificació de que un pla d'àmbit superior ha estat activat (degut a un risc d'emergència de tipus extern), el PAU serà immediatament activat per fer front internament a l'emergència.
- Si l'emergència excedeix la capacitat dels recursos i mitjans propis de l'espai per al seu control, es procedirà a requerir ajuda externa mitjançant els corresponents models d'avisos inclosos a l'Annex II.
- Una vegada rebuts els efectius d'ajuda externa, la gestió i coordinació de l'emergència es transferirà a la direcció de l'ajuda externa.
- Finalitzada la situació d'emergència, la persona Cap d'Emergència haurà comunicar-ho al centre de recepció d'alarmes (CRA) de l'Ajuntament.

3.6.2 Coordinació a nivell Operatiu

3.6.2.1 Protocols de notificació de l'emergència a l'exterior

Comunicació durant l'emergència:

En cas d'accident o emergència, i tal i com es descriu a l'apartat 3.4.2, cal comunicar i informar al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya de l'accident o emergència ocorreguda.

A més, cal la comunicació immediata per telèfon al Centre Receptor d'Alarmes Municipal (CRM). Aquesta comunicació serà complementada, amb la màxima celeritat possible, a través de correu electrònic, fax o altres sistemes adients que es puguin establir en un futur.

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s'activi o no el corresponent pla de protecció civil, la casa de colònies haurà de mantenir un flux d'informació amb el CRM mentre duri l'emergència.

Comunicació posterior de les emergències i de les activacions del pla d'autoprotecció:

Una vegada finalitzada la situació d'emergència, analitzades les seves possibles causes i feta la valoració de les conseqüències, així com una estimació de la població afectada per l'emergència, la persona titular de la casa de colònies o la persona en qui delegui haurà de trametre, a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, un informe a la Direcció General competent en matèria de protecció civil / l'òrgan competent en matèria de protecció civil de l'ajuntament, en un termini màxim de set dies hàbils.

Aquest informe haurà de detallar com a mínim els aspectes següents:

- Descripció de l'emergència i de les seves causes
- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU
- Mesures de protecció preses (confinament o evacuació dels i de les ocupants)
- Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultes de l'experiència derivada de l'emergència.

3.6.2.2 Col·laboració de l'activitat amb les entitats de Protecció Civil

La col·laboració de l'activitat amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil es reflexa a través de les següents activitats:

- Organització de simulacres
- Participació en les jornades de formació

Tortosa, Juny de 2026

Isabel Valls Pedret
Tècnic acreditat
47.621.359-C

DOCUMENT 4:

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ.

4.1. RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ

Un cop aprovat el Pla d'Autoprotecció, s'ha de garantir la seva correcta Implantació i el seu Manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques son responsabilitat de l'Ajuntament i es troben delegades en la persona responsable de la Festa del Renaixement.

4.1.1. Responsables de la Implantació

RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA		
	NOM I COGNOMS / CÀRREC	TELÈFON
RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PLA	MAR LLEIXÀ FORTUÑO (ALCALDESSA)	671767404
COMITÉ D'AUTOPROTECCIÓ:		
MEMBRE Nº1	JESUS FERNANDEZ GOMEZ	977585801
MEMBRE Nº2		
OBJECTIUS		
Responsable: • Estudiar i aprovar el pla d'autoprotecció • Programar la implantació del pla • Programar el manteniment del pla • Programar l'actualització del pla • Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla Comitè d'autoprotecció: • Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d'autoprotecció		

4.1.2. Planificació, coordinació i seguiment de les accions d'implantació

Per planificar, coordinar i seguir les accions d'Implantació, Manteniment i Actualització, aquesta guia proposa que d'acord amb el titular del centre el Comitè d'Autoprotecció celebri reunions periòdiques. Es poden considerar tres tipus de reunions:

- Reunions ordinàries: Es recolliran les accions d'implantació realitzades, la seva valoració i s'anotaran les accions a realitzar en un futur, els seus objectius i es preveuran els recursos econòmics necessaris. Es recomana un mínim de dues reunions anuals.
- Reunions extraordinàries: Després de cada possible incident o accident, es farà una reunió extraordinària on s'avaluaran les seves causes, el funcionament dels mitjans d'autoprotecció i l'eficàcia de les actuacions dels Equips d'Emergència.
- Reunions post - exercici pràctic: També s'indicarà que sempre després d'un simulacre es farà una altra reunió on s'analitzaran i avaluaran les possibles deficiències observades en la realització del mateix.

Totes aquestes reunions seran documentades juntament amb el PAU, registrant la data, participants i contingut de la reunió.

A continuació s'adjunta un model de format de registre documental per a la programació de les reunions del Comitè d'Autoprotecció:

PLANIFICACIÓ / REGISTRE DE REUNIONS DEL COMITÈ D'AUTOPROTECCIÓ	
REUNIÓ Nº:	
DATA:	LLOC:
PARTICIPANTS:	
OBJECTIUS (EN EL CAS DE REUNIONS ORDINARIES):	
INCIDENT Nº (EN EL CAS DE REUNIONS EXTRAORDINARIES):	
EXERCICI PRÀCTIC Nº (EN EL CAS DE REUNIONS POST-EXERCICI PRÀCTIC):	

4.2. PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

4.2.1. Formació, informació i divulgació del PAU destinada al personal propi

FORMACIÓ ACTUANTS INTERNS
CONTINGUTS COMUNS:
1. Definició i conceptes generals: què és i per a què serveix un pla d'autoprotecció, i el sistema de plans d'emergència. 2. El Pla d'autoprotecció de la instal·lació: • Esquema dels continguts del PAU • Repàs descriptiu de les instal·lacions més significatives • Mitjans humans i materials. Usuaris i usuàries de la instal·lació • Riscos interns i externs. • Nivells d'activació del pla • Organització en cas d'emergència • Procediments generals 3. Integració amb altres plans d'àmbit superior i inferior • Direcció de l'emergència • Responsables de la intervenció • Centres de coordinació • Gabinetes d'informació
CONTINGUTS ESPECÍFICS
1. Cap d'emergència, equip comunicació i consell assessor: • Estratègies i tàctiques • Lideratge • Accions inicials en cas d'emergència • Organització i gestió dels equips • Comunicació i relacions externes en cas d'emergència

2. Responsable de comunicar l'alarma:

- Organització en cas d'emergència. Equips i càrrecs responsables
- Mecanismes receptors d'alarmes internes. Instruccions de funcionament
- Mecanismes transmissors de l'alarma
- El directori telefònic d'emergències

3. Actuants equip intervenció (Teoria del foc i protecció contra incendis):

- Organització en cas d'emergència. Equips i càrrecs responsables
- Combustió i propagació
- Mitjans de protecció contra incendis existents a la instal·lació: teòrica i pràctica. BIES i EXTINTORS
- Actuacions específiques segons els escenaris possibles.
- Control del foc
- Actuacions en espais interiors i exteriors
- Senyalització d'emergència i socors
- Sectorització
- Instal·lacions bàsiques de l'establiment (gas, electricitat i aigua): localització d'escomeses, claus de pas i equips de consum.

4. Actuants equip evacuació:

- Organització en cas d'emergència. Equips i càrrecs responsables
- Coneixement de les instal·lacions
- Es significat de tots els senyals d'avís i alarma existents
- Vies i elements previstos per a l'evacuació
- Ubicació del punt de reunió i zona de confinament.
- Consignes d'evacuació i confinament

5. Actuants equip primers auxilis (Nocions bàsiques de primers auxilis):

- Protocol PAS. L'exploració de la víctima
- Suport vital bàsic RCP en situacions especials
- Hemorràgies i xoc
- Traumatismes osteoarticulars
- Lesions per agents físics
- Intoxicacions
- Ús de desfibril·lador extern semiautomàtic

4.2.2. Formació, informació i divulgació del PAU destinada al personal aliè

El personal aliè a la plantilla de l'ajuntament que formarà part dels equips actuants al pla (voluntaris, personal de seguretat, participants,...) rebran la mateixa formació que el personal intern. Els continguts d'aquesta formació han quedat establerts al punt 4.2.1..

4.2.3. Formació, informació i divulgació del PAU destinada als actuants externs

Els objectius principals de les jornades de formació amb els actuants externs són:

- Donar a conèixer les instal·lacions i els seus accessos
- Donar a conèixer els riscos i els escenaris d'emergència contemplats a les instal·lacions
- Donar a conèixer les persones que seran interlocutors durant l'emergència

Per tal de realitzar aquestes jornades de formació es prepararà con plec de documentació que serà distribuïda a tots els participant i que contindrà la següent informació:

- Resum explicatiu de l'organització i les seves activitats
- Presentació tècnica resum del PAU: característiques dels espais, escenaris contemplats, centre de control i criteris d'activació, organització en cas d'emergència, interlocutors, necessitats principals a cobrir des de l'exterior.
- Cartografia bàsica.

Els actuants externs participants d'aquestes jornades de formació seran:

- Un representant dels cossos de Bombers de la Generalitat
- Un representant del SEM
- Un representant dels Mossos d'Esquadra
- Un representant de la policia local
- El responsable de la protecció civil municipal
- Regidor/regidora responsable

Aquestes jornades es realitzaran amb la comunicació prèvia als Serveis Territorials de Protecció Civil de la Generalitat.

A continuació s'adjunta un model de format de registre documental per a la programació de les jornades de formació.

PLANIFICACIÓ / REGISTRE DE JORNADES DE FORMACIÓ
TIPUS DE FORMACIÓ (intervenció, primers auxilis, Personal aliè, etc)
OBJECTIU:
PROGRAMA TEÒRIC:
PROGRAMA PRÀCTIC:
PREVISIÓ DE GRUPS:
PREVISIÓ DE DATES:
SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ:

4.2.4. Informació a usuaris i treballadors no actuant

Informació als treballadors i treballadores no actuant al Pla:

- Tot el personal de la instal·lació ha de saber:
- Que s'ha de fer en detectar una situació d'emergència
- Com s'ha de transmetre l'alarma
- Mesures d'autoprotecció: quan i com evacuar o confinar-se.

Aquesta informació es realitzarà a través d'un fulletó informatiu amb les instruccions d'actuació en cas d'incendi i plànols de situació.

Aquesta documentació es situarà en parets on sigui possible parar-se a llegir, com lavabos, vestíbuls i passadissos.

Informació a altres usuaris o visitants:

Al tractar-se d'espais oberts al públic , la informació prèvia és difícil de donar. Es per això que es disposarà d'un sistema de megafonia (en el cas de les Avançades de Sant Joan) per on es transmetran les instruccions a temps real en cas d'alerta o emergència. Mitjançant aquest sistema, els membres de l'equip d'evacuació i confinament del PAU han de transmetre l'alarma i han de guiar el públic assistent a les grades o a la pista cap a l'evacuació o confinament.

4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

A continuació s'especifica el Programa d'Exercicis i simulacres establert per la Implantació del Pla. Es proposen dues taules, una pel primer simulacre a realitzar al final de la implantació del Pla i l'altre per planificar els simulacres i exercicis següents. **Com a mínim s'ha planificat un anual.**

SIMULACRE INICIAL			
OBJECTIUS:	- La verificació de la implantació del Pla - L'activació total o parcial de les accions d'actuació en cas d'emergència - L'anàlisi dels resultats		
DATA:		HORA:	
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI:			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI:			
Tipus de simulacre: Simulacre de trucades amb la participació exclusiva dels mitjans de l'activitat			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			
- Comunicació prèvia a l'òrgan municipal competent en matèria de protecció civil a través de l'HERMES amb una <u>antelació mínima de 10 dies hàbils.</u> - Posteriorment, <u>abans de 20 dies</u>, s'haurà de trametre a l'ajuntament a través de l'HERMES un informe del simulacre elaborat pel Cap d'Emergència i signat per aquest i el titular de l'activitat.			
PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:			
DATA:		HORA:	
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI:			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI:			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:			

4.4. PROGRAMA DE MANTENIMENT

Aquest punt engloba el Manteniment tècnic d'instal·lacions i equips i el Manteniment del propi Pla. A continuació es desenvolupen cadascun dels dos conceptes.

4.4.1. Manteniment instal·lacions i equips

A continuació s'estableixen les accions a realitzar per tal de garantir el bon estat de seguretat i funcionament de les instal·lacions d'autoprotecció i d'altres instal·lacions, equips o locals que puguin generar un risc.

Es tracta d'una taula genèrica, la qual s'haurà d'adaptar a cada un dels espais on es celebren actes. La majoria dels espais tenen altres usos, durant l'any i ja disposen del seu propi pla de manteniment.

DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

OBJECTIU:	- Garantir que els mitjans materials d'autoprotecció funcionen o estan preparats per funcionar correctament - Mantenir altres equips o instal·lacions per tal de garantir que no hi haurà cap risc derivat del seu mal estat o funcionament					
MITJÀ D'AUTOPROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ, LOCAL O SERVEI	NORMATIVA D' APLICACIÓ	RESPONSABLE DE MANTENIMENT	DOC. A PRESENTAR O ACCIÓ A REALITZAR		DATA REVISIÓ	
			TIPUS DOC. O ACCIÓ A REALITZAR	PERIODICITAT	ÚLTIMA	PRÒXIMA
INSTAL·LACIONS D'AUTOPROTECCIÓ:						
Sistema de detecció i alarma	RIPCI		Manteniment propi	Cada 3 mesos		
			Revisió instal·lador	Cada any		
			Retimbrat (extintors)	Cada 5 anys		
Extintors	Prova pressió (BIES)					
BIES						
Sistema megafonia	-		Revisió instal·lador	Cada any		
LOCALS AMB RISC I ALTRES INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR RISCOS:						
Sala calderes	RITE I AP		Revisió instal·lador	Cada any		
			Control EAC	Periòdic		
Instal. elèctrica	REBT		Revisió instal·lador	Cada any		
			Control EAC	Cada 5 anys		

4.4.2. Manteniment del propi pla

Un cop implantat el Pla, és necessària la seva continua vigilància per tal de garantir la vigència de les seves dades i per tal de garantir el coneixement que del Pla han de tenir els agents implicats. A continuació s'especifiquen les accions programades en aquest sentit.

4.4.2.1 Manteniment de la formació del personal propi i aliè

L'objectiu és assegurar la formació continuada a tots els integrants dels Equips d'emergències les seves funcions en relació a les actuacions en cas d'emergència. En aquest sentit es repetiran amb una periodicitat anual les jornades de formació especificades a l'apartat 4.2.

- Formació, informació i divulgació del PAU destinada al personal propi
- Formació, informació i divulgació del PAU destinada al personal aliè

4.4.2.2 Manteniment de la informació i divulgació del pla

L'objectiu és assegurar que la informació que els diferents agents implicats tenen del Pla està actualitzada i continua vigent. Es a dir, per exemple, actualització de plànols d'evacuació, canvis de protocol d'actuació, responsabilitats ens els grups d'intervenció, etc.

	COMPROVACIÓ DE LA VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ DIVULGADA	DATA DE LA PROPERA COMPROVACIÓ
PERSONAL PROPI		
PERSONAL ALIÉ		
PÚBLIC I PERSONES USUARIES		
AJUDA EXTERNA:		
BOMBERS		
MOSSOS D'ESQUADRA		
SEM		
POLICIA LOCAL		
PROTECCIÓ CIVIL		

4.4.2.3 Millores estructurals i recursos

L'objectiu és millorar els mitjans d'Autoprotecció instal·lats als espais de la festa per tal d'aconseguir més eficàcia en la prevenció de riscos

MILLORA Nº1
DESCRIPCIÓ: INSTAL·LACIÓ DE PICTOGRAMES D'EVACUACIÓ A LES AVANÇADES I CAMP TORRETA
MOTIU DE LA MILLORA: No hi ha pictogrames d'evacuació
PRIORITAT: alta
PRESSUPOST: 450 €

MILLORA Nº2
DESCRIPCIÓ: INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PROVISIONAL (NOMÉS DURANT LA FESTA DEL RENAIXEMENT) A TOT EL RECORREGUT D'EVACUACIÓ AVANÇADES I CAMP TORRETA
MOTIU DE LA MILLORA: no es disposa
PRIORITAT: Mitja
PRESSUPOST: 1350 €

MILLORA Nº 3
DESCRIPCIÓ:
MOTIU DE LA MILLORA:
PRIORITAT:
PRESSUPOST:

4.4.2.4 Estudi i avaluació dels incidents i accidents

L'objectiu d'aquest punt és analitzar les causes i incidències i l'eficàcia dels mètodes emprats per la seva solució per tal de formar un registre que permeti una perspectiva de coneixement de cara a la millora de l'autoprotecció del centre.

INCIDÈNCIA Nº:					
DATA:		HORA:		LLOC:	
INFORME ENVIAT A:			DATA:		
DESCRIPCIÓ DE L'INCIDENT:					
IDENTIFICACIÓ DEL RISC QUE HA PROVOCAT L'INCIDENT:					
DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES MESURES D'AUTOPROTECCIÓ RELACIONADES:					
DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS PROTOCOLS D'ACTUACIÓ:					
CONSEQÜÈNCIES DE L'INCIDENT:					
ASPECTES MILLORABLES A CONSIDERAR:					

4.5. ACTUALITZACIÓ DEL PLA

L'objectiu és comprovar que s'han incorporat totes les variacions que s'hagin produït en les pròpies instal·lacions com entre el seu personal. La sistemàtica per a recollir els canvis és la següent:

ACTUALITZACIONS DEL PLA				
	DESCRIPCIÓ DEL CANVI	DOCUMENTS A MODIFICAR	SIGNATURA I DATA DE CONTROL DE VERIFICACIÓ	ACTUALITZACIÓ COMUNICACIO A DATA
CANVIS DE PERSONAL				
CANVI Nº:				
CANVI Nº:				
CANVIS ORGANITZATIUS				
CANVI Nº:				
CANVI Nº:				
CANVIS ESTRUCTURALS				
CANVI Nº:				
CANVI Nº:				
REVISIONS DEL PLA				
	DESCRIPCIÓ DEL CANVI	DOCUMENTS A MODIFICAR	SIGNATURA I DATA DE CONTROL DE VERIFICACIÓ	REVISIÓ ENVIADA A:
REVISIÓ Nº				

4.6. PROPOSTA DE PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ

Veure a continuació proposta de programa d'implantació del Pla.

Tortosa, Juny 2026

Isabel Valls Pedret
Tècnic acreditat
47.621.359-C

[illegible]

[illegible]

Actuacions	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Elaboració d'un informe de valoració amb propostes de millora.												
Proves d'alarma i megafonia												
Informació prèvia (dos anuals).												
Execució (dos anuals).												
Avaluació de la prova i incorporació de millores, si cal.												
QUARTA FASE: PROGRAMA DE REVISIONS DEL PAU												
Programa de formació (reciclatge, nou personal, simulacres, recordatoris).												
Programa de revisió i substitució de mitjans i recursos.												

[illegible]

ANNEX I:

DIRECTORI DE COMUNICACIONS

FITXA 01: TELÈFONS D'EMERGÈNCIES D'ADJUDA EXTERNA

LLISTAT DE TELÈFONS EXTERNS D'EMERGÈNCIA	
EMERGÈNCIES	
Emergències	112
Urgències sanitàries	061
Bombers de la Generalitat	112
Mossos d'Esquadra Tortosa	977 92 31 20
Polícia Local Tortosa	977 44 86 22
Guardia Civil	977 50 01 08
Servei Català de Trànsit	012
Informació Meteorològica	012
INSTITUCIONS	
CECAT (BARCELONA / TARRAGONA)	93 551 72 85 / 977 86 54 11
Ajuntament de Tortosa	977 58 58 00
CENTRES SANITARIS PROPERS	
CAP El Temple	977 51 00 18
Hospital Verge de la Cinta	977 51 91 00

FITXA 02: TELÈFONS DEL PERSONAL D'EMERGÈNCIES DE L'ACTIVITAT

LLISTAT DE TELÈFONS INTERNS D'EMERGÈNCIA					
TELÈFONS INTERNS					
DEPARTAMENT				TELÈFON	
Alcaldessa: MAR LLEIXÀ FORTUÑO				671 76 74 04	
Regidor Responsable: JORDI JORDAN FARNÓS				629 79 10 85	
EQUIPS D'EMERGÈNCIA					
TITULAR	TEL.	SUPLANT 1	TEL.	SUPLANT 2	TEL
CAP D'EMERGÈNCIA	977.58.58.01				
JESÚS FERNÁNDEZ					
CAP D'INTERVENCIÓ					
RESP. EVACUACIÓ					
RESP. PRIMERS AUXILIS					

FITXA 03: TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEI I MANTENIMENT

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEI I MANTENIMENT	
AIGUA	
Companyia	Aigües de Tortosa Empresa Municipal de Serveis Públics
Telèfon informació i gestions	977 51 01 81
Telèfon central urgències	+34 900 194 998
Nom i telèfon responsable manteniment	
ELECTRICITAT	
Companyia	FECSA ENDESA
Telèfon informació i gestions	977 44 62 35
Telèfon central urgències	900 770 770
Nom i telèfon responsable manteniment	

ANNEX II:
FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

FORMULARI 01: MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L'EMERGÈNCIA

Truco de l'acte (nom de l'acte).....de la Festa del Renaixement, localitzat a (lloc on es celebra l'acte)..... de Tortosa.

Tenim (detallar el tipus d'emergència: incendi, explosió, aldarulls, etc).....

El /la (incident) està a (detallar localització).....

En aquesta zona hi ha persones usuàries (indicar grau mobilitat de les persones).

Hi ha ferits i estem evacuant l'edifici per la (sortida utilitzada) / traslladant a les persones a (zona de confinament).

Jo sóc (nom, cognoms i càrrec) i truco del telèfon

FORMULARI 02: MODEL D'AVÍS ALS EQUIPS D'INTERVENCIÓ

Model d'avís mitjançant SMS o megafonia.

ATENCIÓ!! Alerta per emergència de tipus (detallar el tipus d'emergència: incendi, explosió, aldarulls, etc).....

- Contacti el més aviat possible amb el cap d'emergència trucant al
- Personi's el més aviat possible al punt de reunió (indicar zona).....

FORMULARI 03: MODEL D'AVISOS AL 112, CECAT I CRA MUNICIPAL

Informació a facilitar:

- Hi ha una emergència per detallar el tipus d'emergència: incendi, explosió, aldarulls, etc)..... a l'acte (nom de l'acte).....de la Festa del Renaixement, localitzat a (lloc on es celebra l'acte)..... de Tortosa.
- L'accés a l'espai es troba a (indicar carrer accés).....
L'accés més ràpid és per (indicar recorregut òptim).....
El lloc del sinistre té accés pel carrer
- No se sap quins danys materials hi ha / Està afectat (descriure elements i instal·lacions afectades per l'emergència)
- No se sap si hi ha algú ferit / Se sap que hi ha (indicar nombre de ferits, localització i estat)
- L'equip d'intervenció del centre està actuant per controlar l'emergència / no tenim equips d'intervenció adients.
- Tenim un risc addicional degut a (indicar raó).....
- Estic trucant des del telèfon

FORMULARI 04: MODEL DE RECEPCIÓ D'UN AVÍS D'AMENÇA DE BOMBA

RESTI TRANQUIL/LA

Procuri allargar el més possible la conversa i estimuli a parlar, amb la finalitat d'obtenir el major nombre de dades.

TRUCADA	IMPRESSIONS			
Paraules exactes de l'amenaça	Sobre l'interlocutor			
	Edat estimada:		Sexe:	
Quin és l'objecte amenaçat?	Característiques de la veu			
	Calmada		Enfadada	
	Èbria		Confusa/incoherent	
	Sèria		Sarcàstica/burleta	
Duració de la trucada	Autoritària		Alegre	
	Nerviosa		Plorosa	
PREGUNTES	Vacil·lant		Monòtona	
Quan farà explosió?	Murmurant		Espantada	
	Amb accent (quin?)			
On farà explosió?	Familiar (qui?)			
	Mode de parlar			
Quin tipus d'artefacte és?	Ús de modismes		Normal	
	Paraules regionals		Vulgar	
Va col·locar vostè la bomba?	Paraules que mes utilitza		Educada	
	Lenta		Ràpida	
Per què va col·locar la bomba?	Bona pronunciació		Mala pronunciació	
	Soroll de fons			
Per què truca?	Silenciós		Ventiladors	
	Gent		Construcció	
Com podem evitar l'explosió?	Botzines, xiulets		Pluja/vent	
	Vehicles (quins?)		Cops	
Receptor de la trucada	Música		Animals	
	Altres			

FORMULARI 05: MODEL D'AVÍS A LA POLICÍA PER AMENÇA DE BOMBA

Informació a facilitar a la POLICIA / MOSSOS D'ESQUADRA:

- S'ha rebut una amenaça de bomba a l'acte (nom de l'acte).....de la Festa del Renaixement, localitzat a (lloc on es celebra l'acte)..... de Tortosa.
- Ja s'ha donat l'avís als bombers / No s'ha avisat als bombers
- L'accés més ràpid és per (indicar recorregut òptim).....
- Les paraules exactes de l'amenaça han estat:
.....
- La trucada anava contra
- La trucada va durar aproximadament
- El/ la comunicant semblava (donar possibles impressions sobre la trucada).....
- Els sorolls de fons que s'escoltaven eren.....
- A les demandes que li vaig fer va respondre

ANNEX III: PLÀNOLS

A continuació s'adjunten els següents plànols:

01 – SITUACIÓ

02- EMPLAÇAMENT

03- ACCESSIBILITAT PER A L'AJUDA EXTERNA

04- RUTES ESPECTACLES DE CARRER

05- RECORREGUT GRAN DESFILADA


06- ZONES VULNERABLES


07- EVACUACIÓ AVANÇADES DE SANT JOAN

08- EVACUACIÓ ANTIC CAMP DE LA TORRETA DE REMOLINS

09- ESPAIS DE CONFINAMENT

10- UBICACIÓ MITJANS MATERIALS





ESPAIS DE LA FESTA DEL RENAIXEMENT

1. Plaça Ajuntament	21. Espai Sant Domènec
2. Portal del Romeu	22. Castell de la Suda
3. Plaça de l'Absis	23. Reials Col·legis
4. Plaça de la Catedral	24. Catedral de Santa Maria
5. Mercat d'època	25. Carrer Cervantes
6. Mercat del Vail	26. Palau Episcopal
7. Mercat de l'Escorxador	27. Avançades de Sant Joan
8. Plaça Mossèn Sol	28. Casal Tortosí
9. Pati Col·legi Sant Josep	29. Aparcament Casal Tortosí
10. Escalles Muralles del Rastre	30. Escola Oficial d'Idiomes
11. Plaça Escorxador	31. Església de la Reparació
12. Plaça dels Dolors	32. Parc Municipal
13. Plaça Agustí Querol	33. Cios del Riu – Parc de la Fira
14. Plaça de la Cinta	34. Carrer Sant Felip Neri
15. Plaça de Sant Joan	35. Museu de l'Ebre
16. Plaça Sant Jaume	36. Passeig de Ronda
17. Pista esportiva de Remolins	37. Pati convent Puríssima
18. Plaça Paiolet	38. Baleari d'en Porcar
19. Plaça Immaculada	39. Antic camp Torreta Remolins
20. Plaça Barcelona	

Ajuntament



de Tortosa



re

naixement

Tortosa

Document:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Situació:

Casc antic - TORTOSA

Data:

JUNY 2026

Planol:

EMPLAÇAMENT

Actualització

1

Signat:

ISABEL VALLS PEDRET

Tècnic acreditada

redacció plans autoprotecció

Revisió


1

Escala:

1:5.000

Planol nº:

02



Ajuntament

de Tortosa

re

naixement

Tortosa

Document:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
FESTA DEL RENAIXEMENT
Revisió 1

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORTOSA

PLANOL:

ACCESIBILITAT AJUDA EXTERNA
Actualització 1

Situació:

Casc antic - TORTOSA

Data:

JUNY 2026

Signat:


ISABEL VALLS PEDRET
Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció

Planol n°:

03

Escala:

1:10.000



LOCALITZACIÓ DELS ESPAIS FESTIUS – RUTES ESPECTACLES DE CARRER	
Ade programat	Carrers
Ruta 1	Carrer Nou del Vall Plaça del Pont de Pedra Carrer de la Rosa Plaça de la Cinta
Ruta 2	Plaça Immaculada Plaça Sant Jaume Carrer Santa Anna Costa dels Capellans
Ruta 3	Portal del Romeu Carrer Nou del Vall Pl. del Pont de Pedra Carrer Ciutat
Ruta 4	Plaça Paiulet Carrer Ciutat Plaça catedral Rambla Felip Pedrell Plaça Escorxador

Ajuntament de Tortosa





Document:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
FESTA DEL RENAIXEMENT
Revisió 1

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORTOSA

PLANOL:

RUTES ESPECTACLES DE CARRER
Actualització 1

Situació:

Casc antic - TORTOSA

Data:


JUNY 2026


Signat:

ISABEL VALLS PEDRET
Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció

Planol nº:

04





Document:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ FESTA DEL RENAISSANCEMENT

PLANOL: ZONES VULNERABLES

Actualització 1

Situació: Casc antic - TORTOSA

Data: JUNY 2026

Escala: 1:5.000

Plano1 n°:	
------------	--

99

Signat:

RET

Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció


Ajuntament



de Tortosa



Enrichissement
Tortosa



AMBULÀNCIA

ACCÉS AVANÇADES
- Rampa: 1.80 m
- Escal: 1.50 m

SORTIDA 1 - TÚNEL
2 CONTROL ACCÉS

SORTIDA 1
ACCÉS ZONA FESTA
- Tùnel: 1.60 m

SORTIDA 2
SORTIDA EMERGÈNCIA
- Porta: 2.60 m

SORTIDA 2
1 CONTROL ACCÉS


ESTREITAMENT PAS
1 VIGILANT

ZONA FESTA
1 VIGILANT

ACCÉS AVANÇADES
ST. JOSEP MUNTANYA
- Porta: 2.90 m

A CTRA. ST. JOSEP
MUNTANYA

Ajuntament  de Tortosa  Pla d'Autoprotecció de Tortosa		Document:	PLA D'AUTOPROTECCIÓ FESTA DEL RENAIXEMENT Revisió 1		Promotor:	AJUNTAMENT DE TORTOSA	
		PLANOL:	EVACUACIÓ AVANÇADES DE SANT JOAN Actualització 1		Situació:	Casc antic - TORTOSA	Planol n°:
					Data:	JUNY 2026	Escala:
						1:1.000	
							07
		Signat:	ISABEL VALLS PEDRET Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció				



Ajuntament  de Tortosa 		Document: PLA D'AUTOPROTECCIÓ FESTA DEL RENAIXEMENT Revisió 1		PLANOL: EVACUACIÓ ANTIC CAMP DE LA TORRETA Actualització 1		Signat: ISABEL VALLS PEDRET Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció	
Promotor: AJUNTAMENT DE TORTOSA		Situació: Casc antic - TORTOSA		Data: JUNY 2026		Escala: 1:1.000	
		Planol n.º: 08					



Ajuntament

de Tortosa

Plaixement

Tortosa

Document:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
FESTA DEL RENAIXEMENT
Revisió 1

Promotor:

AJUNTAMENT DE TORTOSA

PLANOL:

ZONES DE CONFINAMENT
Actualització 1

Situació:

Casc antic - TORTOSA

Data:

JUNY 2026

Escala:


1:5.000

Signat:

ISABEL VALLS PEDRET
Tècnic acreditada redacció plans autoprotecció

Planol n°:

09



ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

A continuació s'adjunten les següents fitxes d'actuació:

FA-01	RESPONSABLE CAC
FA-02	CAP D'EMERGÈNCIA
FA-03	CAP I EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ
FA-04	CAP I EQUIP EVACUACIÓ I CONFINAMENT
FA-05	CAP I EQUIP PRIMERS AUXILIS
FA-06	RESPONSABLE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA

k

ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

FITXA D'ACTUACIÓ 01		CENTRE DE CONTROL	
		RESPONSABLE: POLICIA LOCAL	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA	INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES
GENERAL	Rebre l'avís d'emergència i compilar informació		
	Identificar l'origen de l'avís		
	Mantenir una línia de comunicació oberta		
INCENDI EXPLOSIÓ FUITA	Verificar Avís d'incendi	Mantenir comunicació amb el personal in situ	Trucada a l'extensió més propera a la zona afectada
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1º Bombers		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació
	2º Cap d'Emergència		Notificació mitjançant trucada telefònica
		3º comitè d'Emergència	Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
		4º Equips de Primera intervenció	
		5º Equip de Suport a l'Evacuació o confinament	
		6º Equip de Primers Auxilis	
		9º CECAT	Notificació mitjançant trucada telefònica
		10ºCRA Ajuntament	
		Activar l'alarma acústica	
	Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades		Seguir el mateix ordre d'avisos del pla de comunicació
AVÍS DE BOMBA	1. Recepció de la màxima informació a través del formulari 04 (Annex II) 2. Informar als Mossos d'Esquadra 3. Informar Cap d'emergència		
ALDARULLS	1. Avís a les forces de seguretat (Policia Local / Mossos d'Esquadra) 2. Informar al Cap d'Emergència		
EXCÉS AFORAMENT	Avís personal control accés		Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
	Avís equip evacuació		
	Avís Cap Emergència		
		Avís forces de seguretat	
URGÈNCIA MÈDICA	1. Avís Equip primers auxilis		Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
	2. Avís Cap Emergència		
		Avís SEM	
CONDICIONS METEO. EXTREMES	1. Avís equip evacuació i confinament		Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
	2. Avís Cap d'Emergència		
		Avís Bombers	Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació

ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

FITXA		CAP D'EMERGÈNCIA	
D'ACTUACIÓ 02		RESPONSABLE: JESUS FERNANDEZ (POLICIA LOCAL)	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA	INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES
GENERAL	Rebre l'avís d'emergència		Portar el telèfon actiu permanentment
	Acudir al lloc de l'emergència, informar-se i avaluar		
	Activar el Pla en el nivell d'alerta establert		Notificar-ho al CAC
INCENDI EXPLOSIÓ FUITA	Confirmar que s'ha avisat als bombers		Verificar amb el CAC
	Donar ordres d'activació del EPI		Directament o a través del CAC
	Coordinar accions per controlar emergència		
	Confirmar notificació emergència al CRA Ajuntament		Verificar amb el CAC
	Decidir i donar l'ordre de canvi de nivell d'alarma		Notificar-ho al CAC
		Decidir i donar ordre instruccions evacuació o confinament	Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
	Confirmar el fi de l'emergència		Notificar-ho al CAC
	Elaborar informe emergència i enviar al CRA		Es disposa de 7 dies hàbils
AVÍS DE BOMBA	1. Confirmar avís als Mossos d'Esquadra 2. Seguir i transmetre les instruccions de les forces de seguretat		
ALDARULLS	1. Confirmar avís a les forces de seguretat 2. Seguir i transmetre les instruccions de les forces de seguretat		
		Ordenar evacuació zona afectada i accés públic	Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
EXCÉS AFORAMENT	Ordenar prohibició accés de més públic		Notificació mitjançant trucada telefònica o megafonia
	Ordenar evacuació de la zona afectada		
		Confirmar avís policia i seguir ordres	Verificar amb el CAC
URGÈNCIA MÈDICA	Verificar avís al SEM		Verificar amb el CAC
CONDICIONS METEO. EXTREMES	Seguir instruccions dels serveis externs i ordenar evacuació o confinament dels ocupants.		

ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

FITXA D'ACTUACIÓ 03	CAP / EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ		
	RESPONSABLE: COORDINADORS /RESPONSABLE D'ESPAI DE LA FESTA I VOLUNTARIS		
TIPUS D'EMERGÈNCIA	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA	INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES
GENERAL	Rebre l'avís d'emergència		Portar el telèfon actiu
	Acudir al lloc de l'emergència, informar-se i avaluar		
	Seguir les indicacions del Cap d'Emergència		Directament o a través del CAC
INCENDI EXPLOSIÓ FUITA	Notificar avís d'emergència al CAC		Directament o mitjançant trucada
	Tancar claus de pas de gas, ventilació dels vestíbuls.		
	Rescatar, atendre i allunyar les persones afectades		
	Extingir conat incendi	Tancar portes i finestres per evitar propagació	
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides		
	Informar al CAC DE l'evolució	Desallotjar.	
		Col·laboració amb l'evacuació o confinament	
AVÍS DE BOMBA	Col·laborar en el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
ALDARULLS	Col·laborar en el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
EXCÉS AFORAMENT	Evitar l'accés de públic.		
	Col·laborar en el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
URGÈNCIA MÈDICA	Col·laborar amb l'equip de primers auxilis		
CONDICIONS METEO. EXTREMES	1. Col·laborar en l'evacuació o confinament dels ocupants. 2. Comprovar que no es produeixin danys a la instal·lació: caiguda d'elements constructius, trencadissa de vidres, coberta.		

ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

FITXA D'ACTUACIÓ 04	CAP / EQUIP EVACUACIÓ I CONFINAMENT		
	RESPONSABLE: COORDINADORS I VOLUNTARIS D'ESPAI DE LA FESTA – SEGURETAT PRIVADA		
TIPUS D'EMERGÈNCIA	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA	INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES
GENERAL	Rebre l'avís d'emergència		Portar el telèfon actiu
	Acudir al lloc de l'emergència, informar-se i avaluar		
	Seguir les indicacions del Cap d'Emergència		Directament o a través del CAC
INCENDI EXPLOSIÓ FUITA	Notificar avís d'emergència al CAC		Directament o mitjançant trucada
		Obrir les portes exteriors	
		Coordinar l'evacuació del pavelló i conduir als usuaris per l'itinerari d'evacuació	
		Tancar les portes de confinament	
		Fer una revisió final per garantir que no queda ningú i realitzar recompte al punt de trobada	
		Informar al cap d'emergència del resultat de l'evacuació	
AVÍS DE BOMBA	Coordinar el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
ALDARULLS	Coordinar el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
EXCÉS AFORAMENT	Evitar l'accés de públic.		
	Coordinar el desallotjament i l'evacuació en cas necessari.		
URGÈNCIA MÈDICA	Col·laborar amb l'equip de primers auxilis		
CONDICIONS METEO. EXTREMES	1. Coordinar l'evacuació o confinament dels ocupants d'acord a les indicacions rebudes. 2. En cas de confinament, evitar que la gent surti a l'exterior.		

ANNEX IV: FITXES D'ACTUACIÓ

FITXA D'ACTUACIÓ 05	RESPONSABLE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA		
	RESPONSABLE: COORDINADORS /RESPONSABLE D'ESPAI DE LA FESTA – SEGURETAT PRIVADA		
TIPUS D'EMERGÈNCIA	CONAT / ALERTA	EMERGÈNCIA	INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES
		Esperar l'arribada de l'ajuda externa sol·licitada a la l'accés principal.	Aquesta tasca la pot realitzar el Cap d'emergència o delegar-la en una altra persona
		Informar al Cap d'Emergència de l'arribada de l'ajuda externa	Tasca realitzada per la persona designada pel Cap d'Emergència
		Informar de la situació i oferir l'ajuda o informació necessària als equips d'ajuda externa.	Tasca realitzada pel mateix Cap d'emergència